

2024 年监理工程师之交通工程目标控制通关提分题库(考点梳理)

单选题（共 45 题）

1、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（ ）。

A. 26.5mm

B. 31.5mm

C. 37.5mm

D. 42.5mm

【答案】 A

2、钢纤维抗拉强度等级不应低于（ ）级。

A. 400

B. 500

C. 600

D. 700

【答案】 C

3、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（ ）。

A. 工程计量权、付款审批权和付款签证权

B. 工程变更的单价商议权

C. 在质量控制中的监督权

D. 工程结算的支付权

【答案】 A

4、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（ ）

- A. 建设项目管理费
- B. 直接费
- C. 措施费
- D. 预备费

【答案】 A

5、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（ ）单位原因造成工程进度延误，且在监理单位签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理单位应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。

- A. 施工
- B. 监理
- C. 建设
- D. 设计

【答案】 A

6、强夯的计量单位的是（ ）。

- A. 平方米
- B. 立方米
- C. 延米
- D. 次数

【答案】 A

7、对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 监理单位

【答案】 C

8、软土地区施工时，砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂、砂砾或碎石，含泥量应不大于 5%，最大粒径宜小于（ ）mm。

- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 300

【答案】 A

9、在选择沥青面层材料时，（ ）适用于各级沥青面层的任何层次。

- A. 密级配沥青混凝土混合料 AC
- B. 沥青玛蒂脂碎石混合料 SMA
- C. 沥青碎石混合料 AM
- D. 排水式沥青碎石混合料 OGFC

【答案】 A

10、分项工程质量评定合格不必符合的是（ ）。

- A. 检验记录应完整

- B. 评定资料应完整
- C. 实测项目应合格
- D. 外观质量应满足要求

【答案】 B

11、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（ ）

- A. 召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告
- B. 发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令
- C. 发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告
- D. 发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告

【答案】 D

12、工程项目的（ ）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。

- A. 一次性
- B. 目标性
- C. 制约性
- D. 时限性

【答案】 B

13、下列不属于施工进度分析步骤的是（ ）。

- A. 工程进度分析前的准备

- B. 找出工程完成情况差的原因
- C. 进行因素分析，找出影响最重要的因素
- D. 提出建议和结论

【答案】 A

14、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。

- A. 一级公路一般土质应不小于 95%
- B. 二级公路一般土质应不小于 90%
- C. 三级公路应不小于 80%
- D. 四级公路应不小于 75%

【答案】 B

15、依法属于国有的土地有（）。

- A. 城市市区的土地
- B. 依法不属于集体所有的荒地
- C. 农村宅基地
- D. 国家建设征收的土地
- E. 自留地

【答案】 A

16、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 监理人

D. 责任人

【答案】 D

17、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（ ）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。

A. 应力集中

B. 受力不均

C. 剪切

D. 偏压

【答案】 D

18、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（ ），压实度应不小于（ ），填筑长度应不小于设计值。

A. 100mm， 95%

B. 100mm， 96%

C. 150mm， 95%

D. 150mm， 96%

【答案】 D

19、下列不属于路基沉陷的原因的是（ ）

A. 碾压遍数过多

B. 路基填料不当

C. 填筑方法不合理

D. 压实不足

【答案】 A

20、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（ ）。

- A. 路基高度
- B. 边坡高度
- C. 路堑高度
- D. 路堤高度

【答案】 B

21、某公路工程年度施工产值 8000 万元，应配置（ ）专职安全人员。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

22、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（ ）。

- A. A 级沥青
- B. B 级沥青
- C. C 级沥青
- D. D 级沥青

【答案】 A

23、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（ ）路面。

- A. 柔性
- B. 刚性
- C. 半刚性
- D. 半柔性

【答案】 C

24、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（ ）。

- A. 项目管理承包型
- B. 项目管理咨询型
- C. 代建型
- D. 项目总承包型

【答案】 A

25、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（ ）。

- A. 锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于 2mm
- B. 螺纹钢筋放张后，可采用乙炔—氧气切割
- C. 同一构件内预应力钢绞线的断丝数量不得超过 1%
- D. 预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于 8mm

【答案】 D

26、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过（ ）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

A. 3, 2

B. 3, 1

C. 5, 3

D. 5, 2

【答案】 B

27、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（ ）。

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

【答案】 B

28、关于大体积混凝土施工说法错误的是（ ）。

A. 宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

B. 粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂

C. 宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料

D. 掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉

【答案】 B

29、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（ ），班组级不少于（ ）。

- A. 15 学时， 20 学时
- B. 15 学时， 10 学时
- C. 20 学时， 10 学时
- D. 30 学时， 10 学时

【答案】 A

30、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（ ）报监理工程师批准。

- A. 7d
- B. 10d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】 D

31、公路工程竣工验收需要通车（ ）年以上。

- A. 3 年
- B. 4 年
- C. 2 年
- D. 1 年

【答案】 C

32、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（ ）。

- A. 按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款

- B. 由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款
- C. 由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款
- D. 按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款

【答案】 A

33、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（ ）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。

- A. 天
- B. 周
- C. 月
- D. 年

【答案】 C

34、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（ ）是生态保护措施落实的关键。

- A. 设计阶段
- B. 施工准备阶段
- C. 施工期
- D. 运营期

【答案】 C

35、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（ ）。

- A. 常规支付、违约支付

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806015002050011005>