

## 建筑工程测试题及答案

1、项目部临时设施搭建前应编制（ ），临时设施搭设完成后，项目核算员（ ）内完成搭建临时设施所发生的费用。

- A、临时设施方案
- B、专项验收方案
- C、一个月
- D、两个月
- E、一周

答案：AC

2、合同总额（ ）或（ ）或（ ）及（ ）的混凝土主体结构由集团公司组织劳务招标。

- A、1.5 亿元以上
- B、单体工程建筑面积 1.5 万平方米以上
- C、群体工程建筑面积 5 万平方米以上
- D、公司确定的重点工程
- E、其它重点工程

答案：ABCD

3、同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列哪些规定: ( )

- A、在受压区不宜大于 50%
- B、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于 50%
- C、直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于 50%
- D、直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于 75%

答案：ABC

4、下列关于涂料防水层施工正确的是 ( )

- A、多组分涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定每次配置的用量
- B、涂料应分层涂刷或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行
- C、每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭压宽度宜为 40mm~60mm

D、涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于 150mm，接涂前应将其甩槎表面处理干净

答案：AB

5、当施工中或验收时出现下列情况，可采用现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测，并判定其强度：（ ）

- A、砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足
- B、对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议
- C、砂浆试块的试验结果不能满足设计要求
- D、发生工程事故，需要进一步分析事故原因

答案：ABCD

6、在国家企业信用信息公示系统或信用中国等信用平台，分公司所属项目每出现（ ）不良记录，取消（ ）的评先评优资格；分公司所属项目出现（ ）不良记录，取消（ ）的评先评优资格。

- A、一次及以上
- B、项目及项目经理
- C、两次及以上
- D、分公司及分公司经理
- E、三次及以上

答案：ABCD

7、属于偶然作用（荷载）的有（ ）

- A、雪荷载
- B、风荷载
- C、火灾
- D、地震
- E、吊车荷载

答案：CD

8、对建设工程索赔证据的基本要求包括（ ）

- A、可靠性
- B、及时性
- C、关联性
- D、全面性
- E、有效性

答案：BCDE

9、确定劳务分包前，需进行准入评价，准入评价的内容包括：（ ）

- A、营业执照及资质证书

- B、主要工程业绩
- C、安全生产许可证
- D、特种作业许可证
- E、质量、环境职业健康安全管理体系认证证书

答案：ABCDE

10、集团专业分包管理由（ ）四个层级构成。

- A、集团
- B、二级企业
- C、三级单位
- D、项目部
- E、班组级

答案：ABCD

11、以下关于总价合同的特点的表述正确的是（ ）。

- A、在施质量上能调动承包人的积极性
- B、评标时易于迅速确定最低报价的投标人
- C、不需明确规定承包人的全部工作
- D、承包人风险较大
- E、必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内

答案：BDE

12、分公司在开标后（ ）内，整理出会议纪要，明确劳务单价、中标人等资料以电子版形式报送（ ）、（ ）各一份留存，按中标通知书规定的时间（10日内）签订合同，不得无故拖延。

- A、三个工作日
- B、进度管控中心
- C、造价合约中心
- D、五个工作日
- E、劳务班组化部

答案：ABC

13、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有（ ）

- A、工程设计图样
- B、施工单位偷录的谈判录音
- C、律师代理意见
- D、工程质量鉴定报告
- E、被告法定代表人的陈述

答案：ABDE

14、下列选项中，属于项目建设纲要内容的有（ ）。

- A、项目策划
- B、项目条件分析
- C、设计原则和设计要求
- D、项目实施的技术大纲和技术要求
- E、项目定义

答案：CDE

15、走出去的项目管理符合公司“（ ）”的要求，奉行“（ ）”的目标，

- A、两个标准、两个代表
- B、一个标准、两个代表
- C、令行禁止、使命必达
- D、令行禁止、实现使命
- E、两个标准、三个代表

答案：BC

16、绿色施工“四节一环保”中的“四节”指（ ）

- A、节地
- B、节材
- C、接电
- D、节水
- E、节能

答案：ABDE

17、在工程网络计划中，关键工作是（ ）的工作

- A、总时差最小
- B、关键线路上
- C、持续时间最长
- D、自由时差为零
- E、两端节点为关键节点

答案：AB

18、涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位是（ ）

- A、卫生间
- B、厨房
- C、卧室
- D、客厅
- E、地下室

答案：ABE

19、对施工过程中质量验收不合格的处理方法有（ ）

A、在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做

B、个别检验批发现某些项目或指标不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质的法定检测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收

C、当检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D、严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，可按技术处理方案和协商文件进行验收，施工方承担经济责任

E、通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收

答案：ABC

20、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》，属于一级基坑的有（ ）

A、重要工程的基坑

B、支护结构做主体结构一部分的基坑

C、开挖深度 8m 的基坑

D、与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑

E、基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑

答案：ABE

21、关于防水混凝土施工的说法，正确的有（ ）

A、应连续浇筑，少留施工缝

B、宜采用高频机械分层振捣密实

C、施工缝宜留置在受剪力较大部位

D、养护时间不少于 7 天

E、冬期施工入模温度不应低于 5℃

答案：ABE

22、防火涂料应具备的基本功能（ ）

A、隔热

B、耐污

C、耐火

D、阻燃

E、耐水

答案：ACD

23、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（ ）

A、动火证当日有效

- B、施工现场严禁吸烟
- C、应配备义务消防人员
- D、易燃材料仓库应设在上风方向
- E、油漆料库内应设置调料间

答案：ABC

24、砂浆用砂宜采用过筛中砂，并应满足下列要求（ ）

- A、可以有少量草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物
- B、不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物
- C、砂中含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量（配筋砌体砌筑用砂）应符合现行行业标准有关规定
- D、人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求

答案：BCD

25、下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有（ ）

- A、水泥强度和水灰比
- B、搅拌和振捣
- C、养护的温度和湿度
- D、龄期
- E、骨料的质量和数量

答案：BCD

26、三级单位建设：综合类三级单位：利润额不少于（ ）元，利润率（ ）。

- A、2000 万
- B、不低于 3%
- C、1000 万元
- D、不低于 5%
- E、3000 万

答案：AB

27、项目进场后，项目部（ ）编制《项目生产与进度管理计划编制表》（SXSJ-XB-SC-001）经（ ）审批、分公司（ ）审核后下发并组织编制。

- A、总工程师
- B、施工员
- C、项目经理
- D、经理
- E、分管副 经理

答案：ACE

28、仲裁协议应当包括的内容有（ ）

- A、仲裁事项
- B、具体的仲裁请求和事实、理由
- C、请求仲裁的意思表示
- D、选定的仲裁委员会
- E、属于仲裁委员会的受理范围

答案：ACD

29、下列关于工程质量事故的分类，正确的是（ ）

A、造成 25 人死亡，120 人重伤，3000 万经济损失的质量事故，事故等级为重大质量事故

B、由于工程负责人片面追求施工进度导致质量事故，属于操作责任事故

C、结构设计计算错误导致的质量事故属于技术原因事故

D、材料质量检验不严导致的质量事故属于管理原因事故

E、施工企业盲目追求利润，不顾工程质量，导致的质量事故属于社会、经济原因事故

答案：CDE

30、下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（ ）

A、自密实混凝土应用

B、实心黏土砖应用

C、现场拌合混凝土

D、建筑固体废弃物再利用

E、废水处理再利用

答案：ADE

31、建筑内非承重墙的主要功能有（ ）

A、保温

B、美化

C、隔声

D、承重

E、防水

答案：ACE

32、当墙体上留置临时施工洞口时，应符合下列规定（ ）

A、墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于 1m，其侧边距交界处墙面不应小于 500mm

B、临时施工洞口顶部宜设置过梁，亦可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口，并应预埋水平拉结筋

C、对抗震设防烈度为9度及以上地震区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定

D、墙梁构件的墙体部分不宜留置临时施工洞口；当需留置时，应会同设计单位确定

答案：ABCD

33、施工企业发生的下列费用，应当计入财务费用的有（ ）。

- A、财会人员的工资
- B、短期借款的利息
- C、财务部门的办公费
- D、应付票据的利息
- E、汇兑损失

答案：BDE

34、工程建设监理实施细则的内容包括（ ）

- A、专业工程的特点
- B、监理工作的流程
- C、监理工作的性质
- D、监理工作的方法和措施
- E、监理工作的控制要点及目标值

答案：ABDE

35、工程量清单是（ ）的依据。

- A、进行工程索赔
- B、编制项目投资估算
- C、编制招标控制价
- D、支付工程进度款
- E、办理竣工结算

答案：ADE

36、投标单位在投标过程中有下列情形（ ）之一的，列入不良行为记录名单，两年内禁止参加集团公司所有项目的分包招投标活动：

- A、提供虚假材料谋取中标的；
- B、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
- C、与其他投标单位恶意串通的；
- D、向招标单位及相关人员行贿或提供其他不当利益的；
- E、其他严重不良行为。

答案：ABCDE

37、（ ）每天对进度实施情况及管理情况进行总结，填写（ ），并报项目副经理（总工程师）。

- A、施工员
- B、安全员
- C、《施工日志》
- D、日报
- E、质量员

答案：AC

38、关于建筑幕墙防火、防雷构造技术要求的说法，正确的是（ ）

- A、防火层承托应采用厚度不小于 1.5mm 铝板
- B、防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告
- C、同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区
- D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接不应破坏镀膜层
- E、幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

答案：BCE

39、施工平面图的内容有（ ）

- A、主要结构物平面位置
- B、施工防排水临时设施
- C、安全消防设施
- D、便道和其他临时设施
- E、原有地形地貌

答案：ABCD

40、采用邀请招标方式的，邀请单位不得为集团公司《专业分包单位评价汇总表》评价结果为（ ）（ ）范围内的专业分包单位，且不得少于（ ）。

- A、D类
- B、黑名单
- C、C类
- D、3个
- E、5个

答案：ABD

41、关于屋面卷材防水施工要求的说法，正确的有（ ）

- A、先施工细部，再施工大面
- B、平行屋脊搭接缝应顺流水方向
- C、大坡面铺贴应采用满粘法
- D、上下两层卷材垂直铺贴

E、上下两层卷材长边搭接缝错开

答案：ABCE

42、在建设工程项目质量验收中，需要进行观感质量验收的有（ ）。

A、检验批

B、分项工程

C、分部工程

D、子单位工程

E、单位工程

答案：CDE

43、各种施工合同示范文本一般由（ ）组成

A、协议书

B、通用条款

C、专用条款

D、图纸

E、技术标准和要求

答案：ABC

44、关于砌筑砂浆的说法，正确的有（ ）

A、砂浆应采用机械搅拌

B、水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于 3min

C、留置砂浆试块为边长 7.07 的正方体

D、同盘砂浆应留置两组试块

E、六个试件为一组

答案：ABC

45、混凝土振捣作业易发的职业病有（ ）

A、电光性眼炎

B、一氧化碳中毒

C、噪声致聋

D、手臂振动病

E、苯致白血病

答案：CD

46、楼地面应满足的功能有（ ）

A、平整

B、耐磨

C、易于清洁

D、防滑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826220142200010043>