

# 2023 山西省安全员 C 证考试题库

(单选题、多选题、判断题)

## 一、单选题(103 题)

1.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B)。

- A.施工现场安全管理规章制度
- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

2.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, ( C )应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A.编制人员或项目经理
- B.编制人员或安全管理人员
- C.编制人员或项目技术负责人
- D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

3. ( A ) 是为有效预防和控制可能发生的事故, 最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

- A.应急预案
- B.应急准备
- C.应急响应
- D.应急演练

4.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定, 以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是 ( C)。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

5.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ） m。

A.1 B.2 C.4 D.5

6.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是（ C ），对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

7.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算  
D.应当纳入建设项目概算

8.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

9.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产

管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

10.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

11.以下不属于施工用电组织设计内容的是 (B)。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图  
D.设计防雷装置

12.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D )设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

13.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是 (B)

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责  
B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担  
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任  
D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任

14.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

15.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

16.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

17.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（）m 的距离？（B）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

18.关于危险与安全，下列说法正确的是（C）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全  
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

19.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

- B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
- D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

20.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

- A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

21.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。

- A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故
- B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
- C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故
- D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

22.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

- A.发生事故的可能性与系统本质安全性
- B.本质安全性与危险源性质
- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

23.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

24.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,( C )应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位； 责任方 B.施工单位； 施工单位 C.施工单位； 责任方 D.建设单位； 施工单位

25.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

26.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

27.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

28.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

29.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

30.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业  
D.工期要求

31.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

32.施工企业各项安全管理活动，必须依据（C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

33.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

34.建设工程实行施工总承包的，由（B）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

35.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门

门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用(A)的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

36.实施总晨报的建设工程发生事故,由(B)负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

37.《建筑法》规定,建设工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针,建立健全(D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

38.钢筋切断机切短料时,手和切刀之间的距离应保持在150mm以上,如手握端小于(C)时,应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

39.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

40.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点(A)以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

41.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构



42.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长( B )与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

43.为了解决“( B )”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

44.脚手架底层步距不应大于( A )。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

45.脚手架拆除时必须是( A )。

A.由上而下逐层进行,严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分,可以随便拆除

46.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地( A )。

A.200mm处 B.250mm处 C.300mm处 D.350mm处

47.在建工程(含脚手架)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是( B )。

A.4m B.6m C.8m D.10m

48.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为( C )。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

49.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

50.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的

(B)，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

51.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

52.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分

包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义

务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

53.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

54.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于 (B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

55.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到

国家规定的检验检测 (C) 的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

56.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

57.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

58.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

59.超过（B）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

60.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

61.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

62.（B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

63.( D )就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

64.宿舍、( C ) 防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

65.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产 (C)。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

66.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

67.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是 (C ) 灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

68.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 ( B )，或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

69.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距

离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

70.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

71.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

72.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（ B ）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

73.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

74.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

75.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 ( B )。

A.2 人 B.3 人 C.4 人 D.5 人

76.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于 ( B )。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

77.除按规定允许载人的 ( C ) 外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

78.实行监理的建筑工程,由 ( C ) 委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

79.《劳动法》规定,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业, ( C ); 对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

80. ( A )负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。  
A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门
- 81.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起( A )内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。  
A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日
- 82.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以( D )。  
A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭
- 83.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备( A )人员。  
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查
- 84.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。  
(×)
- 85.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于( B )。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

86.( C )负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

87.塑料安全帽使用时间应不超过 ( D ) 年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

88.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 ( D )。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

89.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 ( D )。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

90.钢筋弯曲机弯钢筋时, 严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设 ( C ) 的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

91.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为 ( D ) 系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

92.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 ( A )。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/847020114050006056>