杨凌职业技术学院

绪论单元测试

1. 本课程的学习内容包括"八大工程"和"典型建筑物施工"。

A:对 **B**:错 答案 对

项目一测试

1. 以下围堰等级最高的是()。

A:板桩围堰

B:土石围堰

C:草土围堰

D:横向围堰

答案:土石围堰

2. 进行施工截流时, ()阶段最关键,影响截流的结束时间。

A:形成龙口

B:闭气

C:进占

D:合龙

- 3. 截流材料的备料量应该()设计用量。
 - A:大于
 - B:小于
 - C:等于
 - D:不确定

答案:大于

- 4. 属于全段围堰法导流的是()。
 - A:東窄河床导流
 - B:明渠导流
 - C:涵管导流
 - D:隧洞导流

答案:明渠导流

- ;涵管导流
- ;隧洞导流
- 5. 属于分段围堰法导流的是()。
 - A:底孔导流
 - B:坝体缺口导流
 - C:明渠导流
 - D:東窄河床导流

答案:底孔导流

- ;坝体缺口导流
- ;束窄河床导流

6.

A:纵向围堰

B:混凝土围堰

C:钢板桩围堰

D:横向围堰

答案 纵向围堰;横向围堰

7. 按其所使用的材料, 围堰可以分为()。

A:土石围堰

B:钢板桩格型围堰

C:混凝土围堰

D:草土围堰

答案:土石围堰 ;钢板桩格型围堰 ;混凝土围堰

;草土围堰

8. 全段围堰法导流适用于河床狭窄、流量较小的中小型河道上。()

A:对 B:错 答案:对

9. 坝体缺口导流仅适用于混凝土坝。()

A:对 B:错 答案:对

10.) A:对 B:错 答案对 项目二测试 1. 其他条件不变,自由面个数为()时,要达到相同的爆破效果,最省炸药。 A:3 B:2 C:1 D:0 答案:3 所爆破岩石越坚硬则炸药单耗值 q 越()。 A:大 B:炸药单耗与岩石坚硬程度无关 C:不确定 D:小 答案:大

3. 地下混凝土防渗墙施工中,清孔换浆的目的是()。

A:便于后期浇筑混凝土

B:节省施工时间

D:便于泥浆循环利用

答案保证混凝土和不透水层的连接质量

- 4. 地下混凝土防渗墙施工的主要特点是()。
 - A:施工难度大
 - B:施工空间狭窄
 - C:属于地下施工
 - D:在泥浆液面下进行

答案:在泥浆液面下进行

- 5. 砂砾石基础的可灌比 M 越大,表示基础接受浆液的可灌性()。
 - A:可灌性与可灌比无关
 - B:不确定
 - C:越差
 - D:越好

答案:越好

- 6. 基础处理的目的是()。
 - A:节省投资
 - B:便于施工
 - C:提高防渗能力
 - D:提高承载力

答案:提高防渗能力;提高承载力

7.

A:噪音

B:爆破飞石

C:有毒气体

D:地震波

答案 噪音

;爆破飞石

;有毒气体

;地震波

8. 若规范要求基础满足防渗的最大透水率为 1.5Lu,则以下满足要求的基础透水率有() Lu。。

A:2

B:1.2

C:1.8

D:0.5

答案:1.2

;0.5

9. 导爆索只能用于起爆,不能用于传爆。()

A:错 B:对

答案:错

10. 炮孔堵塞材料可以就地取材,随便取用。()

A:错 B:对

答案:错

11.

A:对 B:错 答案 错

12. 岩基灌浆施工时,浆液浓度应该按照 先稀后浓"的原则来变换。()

A:错 B:对 答案:对

项目三测试

1. 以下组合方案中,挖运效率最高的是()。

A:正向铲挖掘机配合自卸汽车

B:斗轮式挖掘机配合有轨机车

C:斗轮式挖掘机配合皮带机

D:正向铲挖掘机配合皮带机

答案:斗轮式挖掘机配合皮带机

2. 在使用推土机进行渠道开挖时,要求挖深不得超过 1.5-2m,填筑堤顶高度不超过 2-3m,坡度不陡于 1: 2,假设渠底宽 1m,则以下渠道总深与渠顶宽度合理的是()。

A:4, 18

B:5, 20

C:3, 12

D:6, 26

3. 以下渠道衬砌中, 防渗效果最好的是()。

	A:沥青混凝土衬砌 B:砌石衬砌 C:灰土衬砌 D:混凝土衬砌 答案:沥青混凝土衬砌
4.	某土方压实作业,粘性土料铺土厚80cm,碾压遍数为5遍,含水率45%,平碾碾滚宽3m,碾滚直径2m,则使用进退错距法进行碾压时,错距宽度为()m。
	A:0.4 B:0.5 C:0.6 D:0.3
	答案:0.6
5.	土石坝料场应从()方面进行规划。
	A:质量 B:数量 C:空间 D:时间
	答案:质量 ;数量 ;空间

- 6. 以下属于土石料加工内容的是()。
 - A:防渗掺合料加工
 - B:反滤料加工
 - C:超径料处理
 - D:调整含水率

答案:防渗掺合料加工

- ;反滤料加工
- ;超径料处理
- ;调整含水率
- 7. 渠道开挖方法包括()。
 - A:石方开挖
 - B:人工开挖
 - C:爆破开挖
 - D:机械开挖

答案:人工开挖

- ;爆破开挖
- ;机械开挖
- 8. 在进行土料填筑时,如有几种土料,应将透水性小的填筑在背水坡,透水性大的填筑在迎水坡。()

A:对 B:错

答案:错

最经济合理。()
A:对 B:错
答案 对

10. 一般在塑性心墙施
许心墙较快上升

10. 一般在塑性心墙施工时,应注意心墙与坝壳的均衡上升,只要措施到位,允许心墙较快上升。()

A:错 B:对 答案:错

项目四测试

1. 混凝土生产即是混凝土()。

A:养护

B:浇筑

C:运输

D:拌和

答案:拌和

2. 平行于坝轴线垂直于水平面的施工缝为()。

A:水平缝

B:斜缝

C:横缝

D:纵缝

答案:纵缝

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/85622521222
5010124