

# 2023 年监理工程师之交通工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共 50 题）

1、某施工现场出现事故，导致 3 人重伤，该事故属于（ ）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】 D

2、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（ ）法。

A.4E1M

B.4M1E

C.2M3

D.1P4C

【答案】 B

3、煤矸石路堤的填筑施工中，未经充分氧化与陈化的煤矸石用于路堤填筑时，每填筑 2~3m 应设置（ ）mm 厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】 C

4、监理计划应由（ ）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。

- A.专业监理工程师
- B.总监理工程师
- C.监理单位技术负责人
- D.监理员

【答案】 B

5、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（ ）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。

- A.100mm
- B.200mm
- C.50mm
- D.300mm

【答案】 D

6、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。

- A.有关主管部门
- B.建设单位
- C.总监理工程师
- D.第三方监管机构

【答案】 A

7、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（ ）。

- A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量
- B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量
- C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量
- D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。

【答案】 C

8、水泥混凝土面层，灌缝料的养护期应符合规定，在灌缝料固化期间应（ ）。

- A.保持交通
- B.封闭交通
- C.部分交通
- D.仅施工车辆通行

【答案】 B

9、常用的支座不包括（ ）。

- A.板式橡胶支座
- B.盆式支座
- C.球型支座
- D.固定支座

【答案】 D

10、预应力张拉采用（ ）双控。

- A.预拱度和伸长值
- B.张拉应力和伸长值
- C.油表读数和预拱度
- D.油表读数和张拉应力

**【答案】 B**

11、低温期施工宜采用（ ）。

- A.普通型水泥
- B.早强型水泥
- C.矿渣硅酸盐水泥
- D.粉煤灰硅酸盐水泥

**【答案】 B**

12、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款。

- A.1 万元以下
- B.1 万元以上 2 万元以下
- C.1 万元以上 3 万元以下
- D.5 万元以下

**【答案】 B**

13、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（ ）。

- A.水工工程仅指水下工程
- B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位
- C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位
- D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则

【答案】 D

14、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（ ）。

- A.不得大于 50t
- B.不得大于 40t
- C.同一规格
- D.不得大于 30t

【答案】 C

15、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（ ）原则。

- A.一岗双责
- B.安全生产动态管理
- C.安全一票否决
- D.同步协调发展

【答案】 C

16、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（ ）应督促和审查施工单位做好准备工作。

- A.建设单位

- B. 监理工程师
- C. 施工单位项目经理
- D. 施工单位技术负责人

【答案】 B

17、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（ ）。

- A. 对体系要素进行审核、评价，确定其合规性
- B. 对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性
- C. 评价质量管理体系对环境的适应性
- D. 对体系结构中不适应的要素采取改进措施

【答案】 A

18、对于监理单位平安工地建设，（ ）对合同段工程开工前安全生产条件审核的同时，应进行工程项目开工前安全生产条件中相关内容的自查，自查结果与合同段开工前安全生产条件检查结果一同报建设单位，作为建设单位进行工程项目开工前安全生产条件核查的参考。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 勘察单位

【答案】 B

19、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（ ）。

- A. 自颁发勘查许可证之日起满 2 年

- B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源
- C.完成规定的最低勘查投入
- D.探矿权属有争议
- E.尚未缴纳探矿权使用费. 探矿权价款

【答案】 A

20、厚度小于（ ）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石土等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。

- A.1.00m
- B.2.00m
- C.3.00m
- D.4.00m

【答案】 C

21、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（ ）。

- A.10m
- B.15m
- C.20m
- D.25m

【答案】 A

22、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（ ）天内批复。

- A.1
- B.3

C.5

D.7

【答案】 D

23、某投资方案一次性投资 500 万元，估计投产后各年的平均净收益为 80 万元，则该方案的静态投资回收期为（ ）年。

A.5.26

B.6.25

C.7.14

D.8.25

【答案】 B

24、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（ ）。

A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。

B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。

C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制

D.加强工程延期和索赔管理

【答案】 D

25、设  $i=10\%$ ，现在的 1000 元等于 5 年末的（ ）元。

A.1000

B.1500

C.1610.5



D.2000

【答案】 C

26、水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（ ）。

A.3d

B.4d

C.5d

D.7d

【答案】 D

27、井点降水施工的检查控制要求，不正确的是（ ）。

A.应根据降水要求，配备降水设备，编制降水施工方案

B.降水井应布置在隧道两侧，井底高程应在隧底高程以下 3~5m

C.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下 0.7m

D.降水施工完毕后，应按设计要求回填降水井

【答案】 C

28、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（ ）回填。

A.硬质碎石

B.砂土

C.湿黏土

D.灰土

【答案】 A

29、上路床厚度为 0.3m，下路床厚度在轻、中及重高速公路为（ ）m，特重、极重高速公路为（ ）m

A.0.5 ， 0.9

B.0.3 ， 0.5

C.0.5 ， 0.8

D.0.2 ， 0.7

【答案】 A

30、城市道路水泥混凝土路面采用（ ）作为设计控制指标。

A.3d 抗压强度

B.3d 弯拉强度

C.28d 抗压强度

D.28d 弯拉强度

【答案】 D

31、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（ ）的安全生产继续教育。

A.8 学时

B.15 学时

C.20 学时

D.30 学时

【答案】 A

、某公司计划在 5 年内每年年末投资 300 万元。年利率为 6%，按复利计息，则第 5 年末可一次性回收的本利和为（ ）万元。

A.1556.41

B.1253.22

C.1691.13

D.1595.40

**【答案】 C**

33、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（ ）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距

**【答案】 B**

34、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（ ）。

A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统

B.平衡压重填土

C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡

D.严格禁止超量装药

**【答案】 B**

35、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857036110021006046>