

质量员之设备安装质量基础知识考试必考知识点归纳

1、具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点，常用于室内连续排放污水温度不大于 40℃、瞬时温度不大于 80℃的生活污水管道的是（ ）。

- A. 排水铸铁管
- B. 硬聚氯乙烯（UPVC）排水管
- C. 高密度聚乙烯（HDPE）管
- D. 陶土管

正确答案：B

2、关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（ ）。

- A. 启动转矩小、启动电流大
- B. 启动转矩大、启动电流大
- C. 启动转矩大、启动电流小
- D. 启动转矩小、启动电流小

正确答案：C

3、在感性负载两端并接（ ），可以提高线路的功率因数，也称并联补偿。

- A. 电阻器
- B. 电容器
- C. 电感器
- D. 电源

正确答案：B

4、建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（ ）。

- A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

正确答案：B

5、保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（ ）。

A. 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层

B. 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层

C. 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层

D. 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层

正确答案：A

6、下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

A. 变压器冷却

B. 变压器消弧

C. 变压器润滑

D. 变压器填补

正确答案：A

7、在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为（ ）。

A. 流线

B. 迹线

C. 色线

D. 脉线

正确答案：B

8、常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（ ）。

- A. 洗脸盆
- B. 洗涤盆
- C. 污水盆
- D. 化验盆

正确答案：C

9、结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（ ）。

- A. 同步电动机
- B. 直流电动机
- C. 单相电动机
- D. 异步电动机

正确答案：D

10、在总变形不变的条件下，由于（ ）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

- A. 压力
- B. 温度
- C. 湿度
- D. 蠕变

正确答案：B

11、建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（ ）。

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年

D. 4 年

正确答案：B

12、下列属于检验批的是（ ）。

A. 同一厂家、同一型号的阀门强度性及严密性试验

B. 室内给水系统安装

C. 室内采暖系统调试验收

D. 管道的安装

正确答案：A

13、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

A. 力矩与力偶矩的量纲相同

B. 力不能平衡力偶

C. 一个力不能平衡一个力偶

D. 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

正确答案：B

14、对于纯电容交流电路，电压两端电压不变，频率上升，通过电容的电流是（ ）。

A. 减小

B. 增加

C. 不变

D. 为零

正确答案：B

15、某城区有农民、工人、知识分子家庭共计 2000 家，其中农民家庭 1800 户，工人家庭 100 户。现要从中抽取容量为 40 的样本，调查家庭收入情况，则在整个抽样过程中，用到的抽样方法有（ ）。

- A. 系统抽样、分层抽样
- B. 简单随机抽样、分层抽样
- C. 分层抽样
- D. 简单随机抽样、系统抽样、分层抽样

正确答案：D

16、单位体积的流体所具有的重量称为流体的（ ）。

- A. 密度
- B. 容重
- C. 质量
- D. 重量

正确答案：B

17、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用（ ）。

- A. 直线杆塔
- B. 分支杆塔
- C. 耐张杆塔

正确答案：B

18、若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（ ）。

- A. 有压流
- B. 无压流
- C. 自由射流
- D. 淹没射流

正确答案：D

19、在抽样推断中，样本的容量（ ）。

- A. 越小越好
- B. 越大越好
- C. 取决于统一的抽样比例
- D. 取决于对抽样推断可靠性的要求

正确答案：B

20、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

- A. 力矩与力偶矩的量纲相同
- B. 力不能平衡力偶
- C. 一个力不能平衡一个力偶
- D. 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

正确答案：B

21、符合下列情况，应为一级负荷的有（ ）。

- A. 中断供电将在政治、经济上造成较大损失
- B. 中断供电造成公共场所秩序混乱
- C. 中断供电将影响重要用电单位的正常工作
- D. 中断供电将造成人身伤亡

正确答案：D

22、开关的绝缘电阻一般应在（ ）M Ω 以上。

- A. 20
- B. 50
- C. 100

D. 150

正确答案：C

23、由于流体具有黏性，故紧贴管壁的流体质点的流速接近于（ ），在管道中央的流体质点的流速（ ）。

A. 最大为零

B. 最小为零

C. 零最小

D. 零最大

正确答案：D

24、在产品质量数据中，凡是可以直接用各种物理量量度和表示的数据叫作（ ）。

A. 计数值数据

B. 计量值数据

C. 优劣值

D. 评分值

正确答案：B

25、用线杆、链或管等将灯具悬挂在顶棚上以作整体照明的灯具是（ ）。

A. 壁灯

B. 吊灯

C. 吸顶灯

D. 射灯

正确答案：B

26、抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（ ）。

A. 获取样本资料

- B. 计算样本资料
- C. 推断总体数量特征
- D. 节约费用

正确答案：A

27、某外资厂房设备安装工程由D公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 临时水准点
- B. 厂房柱子
- C. 设备基础
- D. 沉降观测点

正确答案：C

28、下列关于变形的叙述，错误的是（ ）。

- A. 物体在外力作用下产生的变形有两种
- B. 弹性变形卸去外力后变形可以消失
- C. 工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
- D. 塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失

正确答案：C

29、在感性负载两端并接（ ），可以提高线路的功率因数，也称并联补偿。

- A. 电阻器
- B. 电容器
- C. 电感器

D. 电源

正确答案：B

30、《安全生产法》规定，除出事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（ ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全和管理人员。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

正确答案：B

31、当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（ ）。

A. 类型抽样

B. 纯随机抽样

C. 整群抽样

D. 两阶段抽样

正确答案：B

32、材料在某一固定应力和（ ）温度下，随着时间的增长，（ ）将缓慢增大，这种现象称为蠕变。

A. 不变弹性变形

B. 可变弹性变形

C. 不变塑性变形

D. 可变塑性变形

正确答案：C

33、（ ）是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

- A. 电源
- B. 负载
- C. 电容
- D. 中间环节

正确答案：D

34、火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）。

- A. 2
- B. 1.5
- C. 1
- D. 0.5

正确答案：D

35、白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（ ）。

- A. 220V
- B. 311v
- C. 380v
- D. 440v

正确答案：B

36、管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（ ）的原则进行安装。

- A. 先外后里
- B. 先里后外
- C. 先中间后两侧

D. 先两侧后中间

正确答案：B

37、当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（ ）。

A. 类型抽样

B. 纯随机抽样

C. 整群抽样

D. 两阶段抽样

正确答案：B

38、有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

A. 纯随机抽样

B. 类型抽样

C. 整群抽样

D. 等距抽样

正确答案：C

39、文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（ ）

A. 消防管理方面

B. 污染控制方面

C. 经济型方面

D. 技术性方面

正确答案：A

40、根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

- A. 设置纵横中心线
- B. 设置沉降观测点
- C. 安装过程检测控制
- D. 实测记录

正确答案：B

41、（ ）是卸去外力后能完全消失的变形。

- A. 弹性变形
- B. 塑性变形
- C. 综合变形
- D. 刚性变形

正确答案：A

42、直埋电缆应使用铠装电缆，铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于 100，埋深应不小于（ ）。

- A. 1.3
- B. 1.1
- C. 1.0
- D. 0.7

正确答案：D

43、火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）。

- A. 2
- B. 1.5
- C. 1

D. 0.5

正确答案：D

44、下列的叙述，正确的是（ ）。

- A. 作用力和反作用力分别作用在两个物体上
- B. 作用力和反作用力作用在同一物体上
- C. 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力
- D. 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

正确答案：A

45、在二极管加反向电压时，会形成（ ）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（ ）。

- A. 很大基本不变
- B. 很大线性变化
- C. 很小基本不变
- D. 很小线性变化

正确答案：C

46、在抽样推断中，抽样误差是（ ）。

- A. 可以避免的
- B. 可避免且可控制
- C. 不可避免且无法控制
- D. 不可避免但可控制

正确答案：D

47、在受压面为水平面的情况下，压力分布（ ），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（ ）。

- A. 均匀形心
- B. 均匀重心
- C. 不均匀形心
- D. 不均匀重心

正确答案：A

48、能够阻止外部环境的热流进入，减少冷量损失，维持保冷功能的保冷核心层是（ ）。

- A. 防锈层
- B. 绝热层
- C. 防潮层
- D. 保护层

正确答案：B

49、敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（ ）倍。

- A. 8
- B. 6
- C. 4
- D. 3

正确答案：B

50、风机压出端的测定面要选在（ ）。

- A. 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。
- B. 仅可能靠近入口处。
- C. 仅可能靠近通风机出口。

D. 干管的弯管上。

正确答案：A

51、气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起的涡流的部位后顺气流方向圆形风管（ ）倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。

A. 3~4

B. 4~6

C. 3~5

D. 4~5

正确答案：D

52、《安全生产法》规定，除出事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（ ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全和管理人员。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

正确答案：B

53、防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（ ）时，必须加设栏杆柱。

A. 1.5m

B. 2m

C. 3m

D. 4m

正确答案：B

54、下列选项不属于违法分包的是（ ）。

- A. 分包单位在分包
- B. 分给资质等级的不符合条件的单位
- C. 未经建设单位认可的分包
- D. 经建设单位认可的分包

正确答案：D

55、将三相负载分别接在三相电源的（ ）和（ ）之间的接法，称星形连接。

- A. 相线中线
- B. 相线相线
- C. 中线中线
- D. 相线零线

正确答案：A

56、若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（ ）。

- A. 力
- B. 力偶矩
- C. 力偶
- D. 力矩

正确答案：C

57、流体静压强的方向必然是沿着作用面的（ ）方向。

- A. 法线
- B. 内法线
- C. 外法线

D. 切线

正确答案：B

58、在二极管加反向电压时，会形成（ ）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（ ）。

A. 很大基本不变

B. 很大线性变化

C. 很小基本不变

D. 很小线性变化

正确答案：C

59、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗作业。

A. 相应资格

B. 单位同意

C. 技师证

D. 高级技工证

正确答案：A

60、电缆的导体,在建筑电气工程中均为（ ）导体。（ ）

A. 铁芯

B. 钢芯

C. 铝芯

D. 铜芯

正确答案：D

61、劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上（ ）既生效。

- A. 口头约定
- B. 签字
- C. 盖章
- D. 签字或盖章

正确答案：D

62、当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（ ）。

- A. 压缩性
- B. 黏性
- C. 膨胀性
- D. 导电性

正确答案：C

63、由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（ ）。

- A. 拉伸或压缩
- B. 弯曲
- C. 剪切
- D. 扭转

正确答案：A

64、施工企业对其安全生产负责的是（ ）。

- A. 安全员
- B. 项目经理
- C. 企业安全监督人员

D. 法定代表人

正确答案：D

65、两个额定功率都是 60w 的灯泡，第一个灯泡的额定电压是 220V，第二个灯泡的额定电压是 110V，它们分别在额定电压下工作时的结果是（ ）。

A. 第一个灯泡较亮

B. 第二个灯泡较亮

C. 灯泡电流强度较大的亮

D. 两个灯泡一样亮

正确答案：D

66、（ ）是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

A. 《建设工程质量管理条例》

B. 《监理法》

C. 《建设工程设计条例》

D. 《经济法》

正确答案：A

67、关于平面控制测量，以下说法错误的是（ ）。

A. 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于 30°

B. 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

C. 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近

D. 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

正确答案：A

68、（ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素是变化的流动。

A. 均匀流

B. 非均匀流

C. 稳定流

D. 非稳定流

正确答案：D

69、将三相电源一相绕组的（ ）与另一相绕组的（ ）依次相接的连接方法，称为三角形连接。

A. 末端末端

B. 末端始端

C. 始端始端

D. 始端末端或末端

正确答案：B

70、产品质量数据分布一般服从（ ）。

A. 泊松分布

B. 几何分布

C. 指数分布

D. 正态分布

正确答案：D

71、量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设（ ）个测点。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

正确答案：B

72、根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

A. 设置纵横中心线

B. 设置沉降观测点

C. 安装过程检测控制

D. 实测记录

正确答案：B

73、甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（ ）。

A. 业主只可以要求甲公司承担责任

B. 业主只可以要求乙公司承担责任

C. 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任

D. 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任

正确答案：C

74、对于脆性材料，（ ）是极限应力。

A. 比例极限 σ_P

B. 屈服极限 σ_s

C. 强度极限 σ_b

D. 刚度极限 σ_g

正确答案：C

75、在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（ ）。

- A. 反比
- B. 正比
- C. 二次方比
- D. 三次方比

正确答案：B

76、常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（ ）。

- A. 103N/m²
- B. 106N/m²
- C. 109N/m²
- D. 1012N/m²

正确答案：B

77、研究流体在管道中不同位置断面上水流的速度、压强的分布规律等时，要用（ ）的概念更合适。

- A. 色线
- B. 迹线
- C. 流线
- D. 脉线

正确答案：C

78、工业建筑空调系统主风管风速低于（ ）。

- A. 10m/s
- B. 12m/s
- C. 15m/s

D. 20m/s

正确答案：C

79、液体内部向任何方向都有压强，在同一深度处，沿各个方向的压强（ ），随着水深的增加，压强也将（ ）。

A. 相等减小

B. 相等增大

C. 不相等减小

D. 不相等增大

正确答案：B

80、交接箱主要由（ ）、箱架结构和机箱组成。

A. 电源

B. 处理器

C. 接线模块

D. 中继器

正确答案：C

81、负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（ ）。

A. 建设行政主管部门

B. 交通行政主管部门

C. 人事行政主管部门

D. 发改委

正确答案：A

82、混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

A. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

B. 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

C. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

D. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

正确答案：A

83、高程测量的一般原则是（ ）。

A. 从整体到局部

B. 从局部到整体

C. 从左侧到右侧

D. 从右侧到左侧

正确答案：A

84、（ ）是指卸去外力后不能消失而保留下来的变形。

A. 弹性变形

B. 塑性变形

C. 综合变形

D. 刚性变形

正确答案：B

85、某设备上真空表的读数为 $13.3 \times 10^3 \text{Pa}$ ，已知该地区大气压强为 $98.7 \times 10^3 \text{Pa}$ 。设备内的绝对压强为（ ）。

- A. $85.4 \times 10^3 \text{Pa}$
- B. $-85.4 \times 10^3 \text{Pa}$
- C. $13.3 \times 10^3 \text{Pa}$
- D. $-13.3 \times 10^3 \text{Pa}$

正确答案：A

86、我国水准仪系列标准的等级中，广泛用于一般水准测量的是（ ）。

- A. DS05
- B. DS1
- C. DS3
- D. DS10

正确答案：C

87、开关的“开路”（open）表示（ ）。

- A. 电子接点导通，允许电流流过
- B. 电子接点不导通，允许电流流过
- C. 电子接点导通，不允许电流流过
- D. 电子接点不导通，不允许电流流过

正确答案：D

88、压杆稳定性指的是压杆保持其原有（ ）的能力。

- A. 运动状态
- B. 移动状态
- C. 平衡状态

D. 形变状态

正确答案：C

89、从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C 个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（ ）。

A. 放回的简单随机抽样

B. 不放回的简单随机抽样

C. 分层随机抽样

D. 系统随机抽样

正确答案：B

90、某施工现场为及时了解新进一批 DN50、长度为 6m 镀锌钢管的重量，随机抽检 10 次，数据如下（单位 kg）：33.4，32.8，33.5，33.4，32.9，33.2，33.1，33.3，33.5，32.9，则样本方差为（ ）。

A. 0.246

B. 0.247

C. 0.248

D. 0.249

正确答案：D

91、下列属于计数值数据的是（ ）。

A. 标高

B. 长度

C. 强度

D. 不合格品数

正确答案：D

92、专业承包二级企业可承担投资额（ ）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

- A. 2000
- B. 1500
- C. 1000
- D. 800

正确答案：B

93、用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

- A. 一个月
- B. 两个月内
- C. 三个月内
- D. 半年内

正确答案：A

94、经纬仪包含的水准器有（ ）。

- A. 管水准器
- B. 圆水准器
- C. 管水准器和圆水准器
- D. 管水准器和圆水准器都没有

正确答案：C

95、作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力（ ）。

- A. 必处于平衡
- B. 大小相等，方向相同
- C. 大小相等，方向相反，但不一定平衡

D. 必不平衡

正确答案：C

96、开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（ ）m。

A. 1.8

B. 1.5

C. 1.3

D. 1.2

正确答案：C

97、在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（ ）。

A. 反比

B. 正比

C. 二次方比

D. 三次方比

正确答案：B

98、我国水准仪系列标准的等级中，广泛用于一般水准测量的是（ ）。

A. DS05

B. DS1

C. DS3

D. DS10

正确答案：C

99、在产品质量数据中，凡是可以直接用各种物理量量度和表示的数据叫作（ ）。

A. 计数值数据

B. 计量值数据

C. 优劣值

D. 评分值

正确答案：B

100、DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

A. 内径

B. 外径

C. 公称直径

D. 管壁厚度

正确答案：C

101、敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（ ）倍。

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

正确答案：B

102、在受压面为水平面的情况下，压力分布（ ），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（ ）。

A. 均匀形心

B. 均匀重心

C. 不均匀形心

D. 不均匀重心

正确答案：A

103、经纬仪能在（ ）方向上转动。

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个
- D. 四个

正确答案：C

104、设备中心找正的方法有两种，测量圆形物品时可采用（ ）。

- A. 钢板尺和线锤测量法
- B. 边线悬挂法
- C. 画墨线法
- D. 滚槽法

正确答案：B

105、大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A，光源数量不宜超过（ ）个。

- A. 60
- B. 50
- C. 35
- D. 25

正确答案：A

106、三相异步电动机的最大转矩与（ ）。

- A. 电压成正比
- B. 电压平方成正比
- C. 电压成反比

D. 电压平方成反比

正确答案：B

107、从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C#个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（ ）。

A. 放回的简单随机抽样

B. 不放回的简单随机抽样

C. 分层随机抽样

D. 系统随机抽样

正确答案：B

108、电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（ ）。

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

正确答案：B

109、空调机组（ ）一机组的名义工况（又称额定工况）制冷量/整机功率消耗。

A. 能效比（EER）

B. 能量比

C. 工作能力

D. 工作参数

正确答案：A

110、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道的（ ）。

- A. 上方
- B. 下方
- C. 左侧
- D. 右侧

正确答案：A

111、电线穿墙时应装过墙管“安全生产 模拟 考试一点通”保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于（ ）mm。（ ）

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

正确答案：A

112、水准仪进行粗略整平的目的是（ ）。

- A. 使三脚架高度适当、架头大致水平并牢固稳妥
- B. 使圆水准器的气泡居中
- C. 使目镜中十字丝清晰
- D. 使管水准器的气泡符合

正确答案：B

113、经纬仪整平目的是使仪器（ ）。

- A. 竖轴竖直，水平度盘处于水平位置
- B. 竖轴水平，水平度盘处于水平位置
- C. 竖轴竖直，水平度盘处于竖直位置

D. 竖轴水平，水平度盘处于竖直位置

正确答案：A

114、某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（ ）。

A. 分层抽样，系统抽样

B. 分层抽样，简单随机抽样

C. 系统抽样，分层抽样

D. 简单随机抽样，分层抽样

正确答案：B

115、塑性材料是指延伸率为（ ）的材料。

A. $<5\%$

B. $\geq 5\%$

C. $\geq 10\%$

D. $\geq 20\%$

正确答案：B

116、流体的热胀性是指当空气的压强保持不变时，空气的体积随着温度的升高而（ ）。

A. 减小

B. 增大

C. 先减小后增大

D. 先增大后减小

正确答案：B

117、设计单位指定建筑材料供应商违法行为的，处罚方式是责令改正并处以 10 万元到（ ）万元以下的罚款。

- A. 20
- B. 30
- C. 35
- D. 40

正确答案：B

118、当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（ ）m 时，其下方应增设喷头。

- A. 1.5
- B. 1.2
- C. 1.1
- D. 1.0

正确答案：B

119、全站仪根据测距标准差，即测距精度，按国家标准可分为三个等级。其中，I 级仪器的测距精度应小于（ ）mm。

- A. 20
- B. 16
- C. 10
- D. 5

正确答案：D

120、某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

质量员之设备安装质量基础知识考试必考知识点归纳

- A. 临时水准点
- B. 厂房柱子
- C. 设备基础
- D. 沉降观测点

正确答案：C

121、流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（ ）。

- A. 沿程阻力
- B. 局部阻力
- C. 总阻力
- D. 摩擦阻力

正确答案：A

122、流体静压强的方向必然是沿着作用面的（ ）方向。

- A. 法线
- B. 内法线
- C. 外法线
- D. 切线

正确答案：B

123、利用水准仪望远镜测量两点的水平距离公式中 $L=Kl$ 中，K 通常为（ ）。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

正确答案：B

124、当温度 T 变化时,流体的体积 V 也随之变化,温度升高、体积膨胀,这种特性称为流体的 ()。

- A. 压缩性
- B. 黏性
- C. 膨胀性
- D. 导电性

正确答案: C

125、对于中长压杆,为提高压杆的稳定性,尽量不选用 () 材料。

- A. 弹性模量高
- B. 杆端自由
- C. 空心截面
- D. 组合截面

正确答案: B

126、交接箱主要由 ()、箱架结构和机箱组成。

- A. 电源
- B. 处理器
- C. 接线模块
- D. 中继器

正确答案: C

127、电子崩中由于电子的质量轻,运动速度快,绝大多数都集中在电子崩的 ()。

- A. 尾部
- B. 头部
- C. 中部

正确答案: B

128、在抽样推断中，抽样误差是（ ）。

- A. 可以避免的
- B. 可避免且可控制
- C. 不可避免且无法控制
- D. 不可避免但可控制

正确答案：D

129、设备安装测量时，最好使用（ ）个水准点作为高程起算点。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

正确答案：D

130、建筑工程实行总承包的，工程质量由（ ）负责。

- A. 工程总承包单位
- B. 分包单位
- C. 建设单位
- D. 设计单位

正确答案：A

131、（ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素是变化的流动。

- A. 均匀流
- B. 非均匀流
- C. 稳定流

D. 非稳定流

正确答案：D

132、（ ）质轻、强度高、耐热性及耐蚀性优良、电绝缘性好及加工成型方便，在纺织、印染、化工等行业常用于排除腐蚀性气体的通风系统中。

A. PPR 管

B. 玻璃钢

C. 镀锌管

D. 混凝土管

正确答案：B

133、某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（ ）。

A. 高差法

B. 仪高法

C. 水准仪测定法

D. 经纬 fi 测定法

正确答案：B

134、下列不属于清通附件的是（ ）。

A. 检查口

B. 清扫口

C. 地漏

D. 室内检查井

正确答案：C

135、下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（ ）。

- A. 压入装配法
- B. 低温冷装配法
- C. 焊接固定法
- D. 加热装 pL4A

正确答案：C

136、在总变形不变的条件下，由于（ ）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

- A. 压力
- B. 温度
- C. 湿度
- D. 蠕变

正确答案：B

137、激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于 300m 时，宜采用（ ）。

- A. 手持式激光测距仪
- B. 望远镜激光测距仪
- C. 红外线激光测距仪
- D. 推车式激光测距仪

正确答案：A

138、建筑工程实行总承包的，工程质量由（ ）负责。

- A. 工程总承包单位
- B. 分包单位
- C. 建设单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887033125033006146>