

2023年一级建造师之一建水利水电工程实务通关提分题库及完整答案

单选题（共30题）

1、（2017年）水工隧洞中的灌浆顺序是（ ）

- A. 固结灌浆. 回填灌浆. 接缝灌浆
- B. 回填灌浆. 固结灌浆. 接缝灌浆
- C. 回填灌浆. 接缝灌浆. 固结灌浆
- D. 固结灌浆. 接缝灌浆. 回填灌浆

【答案】 B

2、下列受弯构件的钢筋接头方式中，同一截面钢筋接头面积占受力钢筋总面积的百分率不符合规范规定的是（ ）

- A. 闪光对焊，受拉区 42%
- B. 绑扎，受拉区 40%
- C. 绑扎，受压区 45%
- D. 机械连接，受拉区 38%

【答案】 B

3、基坑初期排水流量 $Q = \eta V/T$ ，其中 V 代表（ ）。

- A. 日平均降水量
- B. 初期排水总量
- C. 基坑积水体积
- D. 可能的降水总量

【答案】 C

4、

根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2008），小型水利工程项目可预计纳入竣工财务决算的未完工程投资及预留费用应控制在总概算的（ ）以内。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】 B

5、

利用土工布（ ）的特点，可作为土石坝、水闸等工程的排水和反滤体。

- A. 防渗性强
- B. 透水性好、孔隙小
- C. 强度高
- D. 耐久性好

【答案】 B

6、（2016年）下列施工放样的资料中，属于施工放样数据计算依据的是（ ）。

- A. 测量手册
- B. 测量手簿
- C. 控制点成果
- D. 测量数据

【答案】 C

7、（2014年）某水闸工程建筑物级别为1级，场地基本烈度为6度，其抗震设防类别应为（ ）。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案】 A

8、签发进场通知、审批开工申请是施工监理（ ）阶段的工作内容。

- A. 施工准备
- B. 施工计划
- C. 施工实施
- D. 项目审批

【答案】 C

9、（2010年）水利工程采石场开采宜用（ ）爆破法。

- A. 浅孔
- B. 深孔
- C. 洞室
- D. 预裂

【答案】 B

10、

根据相关规定对分包问题进行认定，当出现“项目法人未及时审批施工单位上报的工程分包文件”时，属于（ ）合同问题。

- A. 一般
- B. 较重
- C. 严重
- D. 特别严重

【答案】 A

11、以下不属于气硬性胶凝材料的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 水泥
- C. 石膏
- D. 水玻璃

【答案】 B

12、

下列有关地基处理的方法，描述错误的是（ ）。

- A. 开挖处理是最通用的方法
- B. 灌浆处理是以达到加固、防渗等工程目的的技术措施
- C. 置换法是通过换填，从而加速软土固结
- D. 防渗墙将原土层挤实，从而使土壤固结的一种方法

【答案】 D

13、（ ）可以实行设计进度质量保留金制度。

- A. 监理单位
- B. 项目法人
- C. 设计单位
- D. 施工单位

【答案】 B

14、下列关于特殊场所照明器具安全电压的规定正确的是（ ）。

- A. 地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压应不大于 48V
- B. 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 12V
- C. 地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V
- D. 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 36V

【答案】 C

15、施工单位在近一年内工程发生（ ），不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工。

- A. 重大质量事故
- B. 特大质量事故
- C. 较大质量事故
- D. 一般质量事故

【答案】 B

16、边坡稳定观测宜采用（ ）。

- A. 交会法
- B. 视准线法
- C. 水准线法
- D. 小角度法

【答案】 A

17、某非经营性水利项目，投资额为 2800 万元，属于（ ）。

- A. 大型
- B. 中型
- C. 小型
- D. 大中型

【答案】 C

18、监理单位与承建单位的关系是（ ）。

- A. 合同委托与被委托的关系
- B. 协作、配合的关系
- C. 监理与被监理的关系
- D. 委托与被委托的关系

【答案】 C

19、根据《水电工程验收管理办法》（国能新能[2011]263 号），水电工程阶段验收不包括（ ）。

- A. 工程截流验收
- B. 工程蓄水验收

C. 水轮发电机组启动验收

D. 部分工程投入使用验收

【答案】 D

20、以下帷幕灌浆施工工艺工序，正确的是（ ）。

A. 钻孔→压水试验→裂隙冲洗→灌浆→质量检查

B. 压水试验→钻孔→裂隙冲洗→灌浆→质量检查

C. 钻孔→裂隙冲洗→压水试验→灌浆→质量检查

D. 压水试验→裂隙冲洗→钻孔→灌浆→质量检查

【答案】 C

21、下列适用于建造装配式钢板桩格型围堰的地基是（ ）。

A. 细砂砾石层地基

B. 岩石地基

C. 软土地基

D. 膨胀土地基

【答案】 B

22、

某土石坝施工过程中，当坝顶高度超过围堰顶高程时相应拦洪库容为 8000 万 m³，则该坝体施工期临时度汛的洪水标准是（ ）。

A. 10~20

B. 20~50

C. 50~100

D. 100~200

【答案】 C

23、

施工单位等单位负责人，对本单位质量工作负（ ）责任。

A. 领导

B. 直接领导

C. 间接领导

D. 全部领导

【答案】 A

24、

土料填筑中，2 级坝的压实度应达到（ ）。

A. 96%~98%

B. 97%~99%

C. 98%~100%

D. 99%~100%

【答案】 C

25、在建筑物和岩石接触面之间进行，以加强二者间的结合程度和基础的整体性，提高抗滑稳定的灌浆方法是（ ）。

A. 固结灌浆

B. 帷幕灌浆

C. 接触灌浆

D. 接缝灌浆

【答案】 C

26、固结灌浆段在最大设计压力下，当注入率不大于()L/min 时，继续灌注 30min，灌浆可以结束。

A. 0.4

B. 0.5

C. 0.6

D. 1

【答案】 D

27、固结灌浆的浆液水胶比可采用 3、2、1、0.5 四级，开灌浆液水胶比选用()。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0.5

【答案】 A

28、根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013，相向掘进的两个工作面，相距()m 时，必须采用一个工作面爆破，直至贯通。

A. 15

B. 25

C. 35

D. 45

【答案】 A

29、某水轮机型号为 HL220-LJ-200，其中 220 表示（ ）。

- A. 转轮标称直径
- B. 转轮型号
- C. 主轴型号
- D. 工作水头

【答案】 B

30、经纬仪的操作步骤是（ ）

- A. 照准——整平——对中——读数
- B. 照准——对中——整平——读数
- C. 整平——对中——照准——读数
- D. 对中——整平——照准——读数

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，建筑及安装工程费用中的税金包括（ ）

- A. 增值税
- B. 耕地占用税
- C. 城市维护建设税
- D. 教育费附加

E. 营业税

【答案】 CD

2、

碾压混凝土的压实密度可采用（ ）进行检测。

A. 核子水分密度仪

B. 谐波密实度计

C. 加速度计

D. 挖坑填砂法

E. 超声波密度仪

【答案】 ABCD

3、重大质量事故是指（ ）的事故。

A. 对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期

B. 对工程使用寿命有较大影响

C. 对工程使用寿命有一定影响

D. 经处理后对正常使用有较大影响

E. 经处理后不影响正常使用

【答案】 AB

4、铲运机是一种循环作业机械，由（ ）等过程组成。

A. 铲土

B. 运土

C. 卸土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895320030141012010>