

2023 年二级建造师之二建机电工程实务过关检测测试 卷 A 卷附答案

单选题（共 30 题）

1、六氟化硫断路器的安装程序中，断路器本体安装的紧后工序是（ ）。

- A.操作机构安装
- B.充加六氟化硫
- C.检查调整
- D.绝缘测试

【答案】 B

2、建筑安装工程中，常用的臂架型起重机不包括（ ）。

- A.履带式起重机
- B.塔式起重机
- C.桅杆式起重机
- D.桥式起重机

【答案】 D

3、下列条件中不属于机电工程索赔成立的前提条件是（ ）。

- A.已造成承包商工程项目成本额外支出
- B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告
- C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞
- D.造成工期损失的原因不是承包商的责任

【答案】 C

4、通风空调设备试运行调试时间不符合规定的是（ ）。

- A.风机连续运转 2h
- B.水泵连续运转 2h
- C.冷却水系统循环试运行 8h
- D.制冷机组试运转 2h

【答案】 D

5、（2010 年真题）机械设备安装的二次灌浆在（ ）地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。

- A.设备清洗
- B.设备调试
- C.设备试运行
- D.设备找正找平

【答案】 D

6、关于母线槽的安装技术要求不正确的是（ ）

- A.母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且不应小于 $20M\Omega$
- B.母线槽水平安装时，圆钢吊架直径不得小于 8mm
- C.每段母线槽的金属外壳间应可靠连接，母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于 2 处
- D.母线槽安装完毕后，应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防水封堵

【答案】 D

7、下列设备中，其安装基础不需设置沉降观测点的是（ ）。

- A.汽轮发电机

- B.大型锻压机
- C.透平压缩机
- D.80m³储油罐

【答案】 D

8、流量检测仪表安装应符合的规定不包括（ ）。

- A.电磁流量计在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上
- B.节流件的断面应垂直于管道轴线
- C.节流件安装方向，必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面
- D.质量流量计测量气体时，箱体管应置于管道下方

【答案】 D

9、下列协调内容中，属于与土建单位沟通协调的是（ ）。

- A.工程综合进度的协商与协调
- B.随时沟通现场施工中的进度、质量、安全
- C.材料代用的协商与沟通
- D.交叉施工的协商与配合

【答案】 D

10、下列分项工程中，不属于水喷雾灭火系统工程的是（ ）。

- A.雨淋报警阀安装
- B.储气瓶组的安装
- C.水雾喷头安装
- D.消防水泵的安装

【答案】 B

11、有封存标志的计量器具是指（ ）的计量器具。

- A.有严重缺损
- B.检定不合格
- C.落后淘汰
- D.暂停使用

【答案】 D

12、金属材料的下列性能中，属于机械性能的是（ ）。

- A.导热系数
- B.可锻性
- C.冲击韧性
- D.电阻率

【答案】 C

13、下列关于成套配电设备的安装要求，正确的是（ ）。

- A.基础型钢露出最终地面高度宜为 20mm
- B.基础型钢的两端与接地干线及柜体与型钢间应焊接牢固
- C.成列安装柜体时，宜从柜体一侧向另一侧安装
- D.手车推进时主触头比接地触头先接触

【答案】 C

14、（2019年真题）下列接缝形式中，不用于绝热工程金属保护层施工的是（ ）。

- A. 搭接形式
- B. 对接形式
- C. 插接形式
- D. 咬接形式

【答案】 B

15、电气设备通电条件不包括（ ）。

- A. 配电设备和用电设备安装完成
- B. 电气交接试验合格
- C. 通电环境整洁
- D. 电源具备供电条件

【答案】 D

16、（ ）属于强制检定的计量器具范围。

- A. 电阻表
- B. 接地电阻测量仪
- C. 电流表
- D. 电压表

【答案】 B

17、（2013年真题）检验管道系统强度和严密性的试验是（ ）。

- A. 压力试验

B.真空度试验

C.侧漏性试验

D.致密性试验

【答案】 A

18、B级锅炉制造（含安装、改造、修理）许可范围是（ ）。

A.额定出口压力大于 2.5MPa 的蒸汽锅炉

B.额定出口压力大于 2.5MPa 的热水锅炉

C.设计压力小于 2.5MPa 的热水锅炉

D.有机载热体锅炉

【答案】 D

19、为了防止架空电力线路杆塔基础遭到破坏，35kV 的禁止取土范围为（ ）
m

A.4

B.5

C.8

D.10

【答案】 A

20、管道支、吊架安装要求不包括（ ）。

A.两根有热位移的管道不得使用同一吊杆

B.固定支架在补偿装置预拉伸或预压缩之前固定

C.有补偿装置的冷、热管道直管段上，不得同时安装 2 个以上的固定支架

D.弹簧的临时固定件，待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除

【答案】 C

21、机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是（ ）。

- A.加强施工任务单和限额领料单的管理
- B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测
- C.制订技术先进和经济合理的施工方案
- D.编制施工费用预算并进行明细分解

【答案】 A

22、节流装置测量液体流量时，取压口的位置是（ ）。

- A.在管道的下半部与管道水平中心线成 $0\sim 45^\circ$ 角的范围内
- B.取压口在管道的上半部与管道水平中心线成 $0\sim 45^\circ$ 角的范围内
- C.上半部
- D.下半部

【答案】 A

23、《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（ ）工程。2010

- A.动力站安装
- B.起重设备安装
- C.工业炉窑安装
- D.制氧

【答案】 D

24、关于汽缸扣盖安装技术要点的说法，不正确的是（ ）。

- A.扣盖工作全程应连续进行，不得中断
- B.汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣
- C.试扣前应用洁净水冲洗汽缸内各部件及其空隙
- D.试扣空缸要求在自由状态下间隙符合制造厂技术要求

【答案】 C

25、耐火砖砌筑施工技术要求， 正确的是（ ）。

- A.反拱底应从两侧向中心对称砌筑
- B.弧形墙砌筑时， 应经常用样板检查
- C.应在炉体骨架处留设膨胀缝
- D.拱脚应用加厚砖缝的方法找平拱脚

【答案】 B

26、设备灌浆可使用的灌浆料很多，下列材料中，不可作为设备二次灌浆使用的是（ ）。

- A.中石混凝土
- B.无收缩混凝土
- C.微膨胀混凝土
- D.CGM高效无收缩灌浆料

【答案】 A

27、电梯的主要参数包括额定载重量和（ ）。

- A.最大提升高度
- B.载荷
- C.工作速度
- D.额定速度

【答案】 D

28、下列关于管道施工技术的说法中，错误的是（）

- A.管道元件和材料应具有制造厂的产品质量证明文件
- B.当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时可以降级使用
- C.管道组成件的产品质量证明文件包括产品合格证和质量证明书
- D.铬钼合金钢的管道组成件，应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查，并做好标识

【答案】 B

29、自动化仪表工程施工中，综合控制系统试验的紧后工序是（）

- A.保运
- B.竣工资料编制
- C.交工
- D.回路试验

【答案】 D

30、下列关于设备单体试运转的顺序说法错误的是（）。

- A.先手动，后电动
- B.先点动，后连续

先低速，后中、高速

D.先电动，后手动

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、施工单位在电梯安装前书面告知中提交的材料有（ ）。

A.施工单位资格证件

B.施工人员资格证件

C.施工组织与技术方案

D.工程合同

E.施工记录

【答案】 ABCD

2、关于施工计量器具使用管理的说法，正确的是（ ）。

A.非强制检定计量器具的检定周期，由企业根据计量器具的实际使用情况，本着科学、经济和量值准确的原则自行确定

B.属于强制检定的应按周期进行检定

C.企业应建立完善的计量器具管理制度

D.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准

E.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定

【答案】 ABCD

3、企业申请新装用电时应向供电部门提供的资料包括（ ）。

A.用电负荷

- 用电性质
- C.用电设备
- D.用电规划
- E.用电方法

【答案】 ABCD

4、取源部件安装的一般规定包括（ ）。

- A.取源部件的安装，在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行
- B.安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的压力试验前进行
- C.在合金钢工艺管道和设备上开孔时，不得采用机械加工
- D.安装取源部件时，不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接
- E.取源部件不应露出绝热层

【答案】 ABD

5、工程中间交接应完成的内容有（ ）。

- A.“□□□□”□□□□□□□□□□
- B.遗留尾项已处理
- C.影响投料的设计变更项目已施工完
- D.资料已归档
- E.临时设施保留

【答案】 ABC

6、以下关于风管安装就位的程序，正确的是（ ）。

- A.先上层后下层

先下层后上层

- C.先主管后支管
- D.先平管后水立管
- E.先立管后水平管

【答案】 AC

7、精装修消防验收，是对（ ）等部件的消防验收，是准备房屋建筑投入使用前的验收。

- A.消防设备和干线管网就位并调试
- B.消防泵房的设备安装调试
- C.室内自动喷水灭火管网连通
- D.火灾报警探测器
- E.疏散指示灯

【答案】 D

8、接闪带（网）的施工技术要求包括（ ）。

- A.接闪带一般使用镀锌扁钢或镀锌圆钢制作
- B.接闪带每个固定支架应能承受 50N 的垂直拉力
- C.扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的 6 倍
- D.接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施
- E.屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体

【答案】 AD

9、下列工序，属于室内电缆的施工工序有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/905023232200011101>