

2024年贵州省建筑安全员A证考试模拟题及答案（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88题)

1.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B）但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

2.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

3.《安全生产法》规定,生产经营单位的（C）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

4.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（C）负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

5.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（D），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

- 6.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。
- A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm
- 7.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。
- A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米
- 8.可能导致重大事故发生的（ B ）就是重大危险源。
- A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元
- 9.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。
- A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm
- 10.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于（ A ）。
- A.110m B.120m C.130m D.150m
- 11.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ C ）。
- A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字
- 12.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。
- A.1 B.2 C.3 D.4
- 13.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B ）。
- A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

14.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

15.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

16.下列(D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

17.离开特种作业岗位达(A)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

18.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

19.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由

(D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

20.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施

C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

21.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

22.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

23.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

A.等间距设置，间距不大于 400mm

B.等间距设置，间距不大于 300mm

C.等间距设置，间距不大于 500mm

D.间距不大于 400mm

24.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

25.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C）。

A.6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B.6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C.高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

26.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

27.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

28.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上（ D ）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

29.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其

结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

30.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（B）年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

31.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（A）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

32.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20日内 B.30日内 C.60日内 D.90日内

33.事故及事故险情信息报告主要包括：（C）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

34.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

35.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

36.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

37.临边防护栏杆横杆长度大于(B)时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

38.电焊机一次侧电源线的长度不应大于(B)。

A.3m B.5m C.10m D.15m

39.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时,每隔(C)应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

40.以下不属于施工用电组织设计内容的是(B)。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D.设计防雷装置

41.《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行(A)安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

42.搭设脚手架立杆时,应遵守下列哪个规定?(A)

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

43.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

44.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

45.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

46.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（ D ）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

47.模板及其支架在安装过程中，必须设置（ D ）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

48.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

49. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

50.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于(A)所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

51.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的(C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

52.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经(D)审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

53.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，(A)负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

54.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

55.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

56.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

57.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

58.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

59.脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不小于(C)。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

60.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备(B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

61.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起(C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

62.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理(A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

63.依据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有(D)进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

64.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

65.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

66.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C）。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

67.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

68.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

69.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3 个月 D.1 个月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916013113050010112>