

2024 年河南安全员 B 证考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

2.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

3.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（A）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.

个人防护用品

5.（C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

6.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

7.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

8.（D）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

9.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

10.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

11.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

12.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

13.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（ C ）。

A.劳动保护的意义和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

14.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

15.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

16.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

17.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

18.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3米（含3米） B.5米 C.5米（含5米） D.8米

19.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

20.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

21.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A ）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

22.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

23.（B）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

24.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

25.安全生产管理是实现安全生产的重要（B）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

26.高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

27.《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.

项目负责人

28.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订(B)管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

29.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

30.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于(B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

31.建设工程实行施工总承包的,由(B)对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

32.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于(D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

33.安装模板前,工程技术人员应以(C)形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

34.建筑起重机械安装完毕后,(C)应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

- 35.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A）。
- A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施
- 36.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）
- 37.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。
- A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间
- 38.高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B）层宜设置临时厕所。
A.3 B.4 C.5 D.8
- 39.（ C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。
- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练
- 40.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。
A.1 B.3 C.6 D.12
- 41.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。
- A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

42.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

43.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

44.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。

A.法律 B.法规

45.中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故属于（B）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

46.建筑行业职工负伤后（A）内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30天 B.60天 C.90天 D.120天

47.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在45°左右，最大不应超过60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

- C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

48.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

- A.可以不满铺
- B.可以满铺、铺稳
- C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm
- D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

49.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

- A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

50.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

- A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

51.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（D）。

- A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

52.遇有（B）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

- A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

53.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

54.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D.设计防雷装置

55.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

56.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

57.建设工程施工现场道路必须进行（B）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

58.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（D）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算
D.应当纳入建设项目概算

59.施工企业发生轻伤、重伤事故由（D）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

60.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

61.脚手架拆除时必须（ A ）。

- A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分，可以随意拆除

62.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

- A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

63.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

- A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

64.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

- A.3m B.4m C.5m D.6m

65.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

66.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于（B）。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

67.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（B）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

68.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（D）。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

69.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

70.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人

责人 D.企业生产安全部门管理人员

71.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

72.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

73.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

74.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

75.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

76.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

77.塑料安全帽使用时间应不超过（ D ）年。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916231242053010105>