

(难) 4 、钻孔灌注桩灌注施工检查记录 (渝建竣-20) 中“充盈系数”等于以下哪项 (B) 。

- A、计算关注量/实际灌注量
- B、实际灌注量/计算关注量
- C、实测孔深/计算孔深
- D、计算孔深/实测孔深

(难) 5 、(重锤) 夯实施工检查记录 (渝建竣-24) 中“总下沉量”是指 (C) 。

- A、分层预夯实前后的厚度增加的量
- B、分层预夯实后厚度的量
- C、分层预夯实前后的厚度减少的量
- D、分层预夯实前厚度的量

(中) 6 、建(构) 筑物沉降观测记录 (渝建竣-29) 中“建(构) 筑物情况”是指 (A) 。

- A、指被观测建(构) 物状态当时施工形成的总楼层数等
- B、指被观测建(构) 物状态竣工后的外形
- C、指被观测建(构) 物状态的建筑外轮廓
- D、指被观测建(构) 物状态实施前预计状态

(难) 7 、一般情况下, 同一时间段加工的同品种、同规格数量不大于 (D) 个的接头抽查一组, 填写一张钢筋机械连接接头加工检查记

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/925304223302011330>