

2022年-2023年施工员之装饰施工专业管理实务通关提分题库及完整答案

单选题（共 50 题）

1、施工项目成本计划是（ ）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。

- A. 施工开始阶段
- B. 施工筹备阶段
- C. 施工准备阶段
- D. 施工进行阶段成本分析的

【答案】 C

2、下列关于门窗工程成品保护说法中，错误的是（ ）。

- A. 门框完成后，在 1.2m 以下用 9 层板将框周围包钉好，防止碰撞，门窗套与墙面交接处贴纸胶带
- B. 铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带，以防止水泥砂浆的腐蚀和污染
- C. 在进行铝合金门窗与墙体的接缝处打密封胶时，应等待胶完全晾干后清理多余的胶
- D. 在风天施工时要及时将门窗关闭好，以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动、变形

【答案】 C

3、混凝土及抹灰面溶剂型涂料的施工中，作业环境温度不低于10℃，相对湿度不宜大于（ ）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 75%

D. 85%

【答案】 B

4、（ ）在接受交底后，应组织工人讨论，按要求施工。

A. 公司总工程师

B. 分公司主任工程师或项目部的技术负责人

C. 工长

D. 班组长

【答案】 D

5、施工专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为（ ）。

A. 专项方案实施的最终依据

B. 专项方案修改的结论，不得擅自改动

C. 专项方案补充措施，以附件形式附在方案后面作参考

D. 专项方案修改完善的指导意见

【答案】 D

6、板材隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间。

A. 20%

B. 10%

C. 15%

D. 30%

【答案】 B

7、施工组织总设计是以（ ）为施工组织对象进行编制的。

- A. 单位
- B. 分部（分项）工程
- C. 土建工程
- D. 群体工程

【答案】 D

8、正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：供热与供冷系统，为（ ）个采暖期、供冷期。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

9、在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作，称为（ ）。

- A. 施工成本控制
- B. 施工成本计划
- C. 施工成本管理
- D. 施工成本分析

【答案】 D

10、关于型材切割机的使用，表述错误的是（ ）。

- A. 工作前应检查电源电压与切割机的额定电压是否相符，机具防护是否安全有效，开关是否灵敏，电动机运转是否正常
- B. 工作时应按照工件厚度与形状调整夹钳的位置，将工件平直地靠住导板，并放在所需切割位置上，然后拧紧螺杆，紧固好工件
- C. 切割时，应使材料有一个与切割片同等厚度的刀口，为保证切割精度，应将切割线对准切割片的中线
- D. 若工件需切割出一定角度，则可以用套筒扳手拧松导板固定螺栓，把导板调整到所需角度后，拧紧螺栓即可

【答案】 C

11、房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于（ ）mm。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【答案】 C

12、下列关于门窗玻璃安装的说法正确的是（ ）。

- A. 门窗玻璃可直接接触型材
- B. 单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室外
- C. 磨砂玻璃的磨砂应朝向室内
- D. 中空玻璃的单层镀膜玻璃应在最内层

【答案】 C

13、对于裂缝与空鼓同时产生而房间外观质量要求不高时，可用凿子凿成一条浅槽后，用屋面用胶泥嵌补。凿槽的规格为（ ）。

- A. 宽约 10mm, 深约 20mm
- B. 宽约 20mm, 深约 10mm
- C. 宽约 30mm, 深约 50mm
- D. 宽约 50mm, 深约 30mm

【答案】 A

14、照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流（ ）V，其最小线芯截面应符合规定。

- A. 300
- B. 400
- C. 500
- D. 600

【答案】 C

15、施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（ ）。

- A. 预测
- B. 比较
- C. 分析
- D. 纠偏

【答案】 D

16、以下装饰材料产品加工（材料下单）时，不需要进行工艺深化的有（ ）。

- A. 木饰面制品
- B. 大理石石材墙板

- C. 墙纸
- D. 复杂的不锈钢装饰线条

【答案】 C

17、（ ）就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计。

- A. 施工成本预测
- B. 施工成本计划
- C. 施工成本控制
- D. 施工成本核算

【答案】 A

18、木花格宜选用硬木或杉木制作，其含水率应低于（ ）%。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15

【答案】 C

19、施工成本控制中最具实质性的一步是（ ），因为通过它最终达到有效控制施工成本的目的。

- A. 比较
- B. 检查
- C. 预测
- D. 纠偏

【答案】 D

20、确定室内装饰主要项目施工顺序，说法错误的是（ ）。

- A. 先湿作业后装饰
- B. 先楼上后楼下
- C. 先近后远
- D. 先顶、墙面后地面

【答案】 C

21、建筑装饰工程的施工程序不包括（ ）。

- A. 先室外后室内
- B. 先室内后室外
- C. 先上后下
- D. 室内外同时

【答案】 C

22、施工项目成本是施工项目在施工中所发生的全部（ ）的总和。

- A. 管理费用
- B. 建设费用
- C. 生产费用
- D. ABC

【答案】 C

23、内容分为事前的成本预测分析、（ ）、事后的成本监控。

- A. 事中的成本分析
- B. 过程中的成本分析
- C. 日常的成本分析
- D. 施工中的成本分析

【答案】 A

24、二级资质标准：企业具有的二级资质以上项目经理不少于（ ）人。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】 A

25、二级资质标准：企业近3年最高年工程结算收入（ ）万元以上。

- A. 800
- B. 1000
- C. 1200
- D. 1400

【答案】 B

26、施工温度是造成楼地面面层出现裂缝的原因之一。下列关于建筑地面工程施工时，各层环境温度控制的说法，错误的是（ ）。

- A. 采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5℃
- B. 采用有机胶粘剂粘贴时，不应低于10℃

- C. 采用砂、石材料铺设时，不应低于 0℃
- D. 采用自流平、涂料铺设时，不应低于 5℃，也不应高于 35℃

【答案】 D

27、下列关于门窗玻璃安装的说法正确的是（ ）。

- A. 门窗玻璃可直接接触型材
- B. 单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室外
- C. 磨砂玻璃的磨砂应朝向室内
- D. 中空玻璃的单层镀膜玻璃应在最内层

【答案】 C

28、根据室内高度和抹灰现场的具体情况，提前搭好抹灰操作的高凳和架子，架子要离开墙面及墙角（ ），以便于操作。

- A. 100~250mm
- B. 200~250mm
- C. 200~300mm
- D. 150~250mm

【答案】 B

29、混凝土、水泥砂浆整体楼地面面层施工中，等面层凝固后要及时洒水、喷水或撒锯沫浇水养护（ ）。

- A. 7d
- B. 15d
- C. 20d
- D. 30d

【答案】 A

30、下列关于轻钢龙骨隔墙封纸面石膏板施工时，自攻螺钉钉距设置正确的是（ ）。

A. 板边钉距 300mm，板中间距为 200mm 螺钉距石膏板边缘距离不得小于 20mm，也不得大于 35mm

B. 板边钉距 300mm，板中间距为 200mm，螺钉距石膏板边缘距离不得小于 10mm，也不得大于 16mm

C. 板边钉距 200mm，板中间距为 300mm 螺钉距石膏板边缘距离不得小于 20mm，也不得大于 35mm

D. 板边钉距 200mm，板中间距为 300mm，螺钉距石膏板边缘距离不得小于 10mm，也不得大于 16mm

【答案】 D

31、一般抹灰工程质量的允许偏差，普通抹灰表面平整度为（ ）mm。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

【答案】 B

32、下列属于建筑施工企业所承包的工程按照建设工程施工合同所规定的施工内容全部完工后提交的资料的是（ ）。

A. 开工报告

B. 中期付款证书

C. 工程量月报

D. 竣工结算

【答案】 D

33、项目经理部对作业队分包成本的控制，不包括（ ）。

A. 作业队成本的节约或超支

B. 工程量和劳动定额的控制

C. 钟点工的控制

D. 对作业队的奖罚

【答案】 D

34、下列不属于施工作业人员安全生产义务的是（ ）。

A. 处理紧急情况

B. 正确使用安全防护用具、机械设备等

C. 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程

D. 进场前，应当接受安全生产教育培训，合格后方准上岗

【答案】 A

35、资源平衡计算的最终目的是（ ）。

A. 实现工期目标

B. 均衡施工

C. 安全生产

D. 实现盈利

【答案】 B

36、下列关于电梯石材门套成品保护的说法中，错误的是（ ）。

- A. 用成品瓦楞纸板根据石材造型满贴，高度 2m
- B. 验收合格后清除石材拼缝及拼角部位的垃圾杂物，用干净棉布清除石材表面灰尘
- C. 避免使用有颜色和酸的清洁剂清洁石材，但可以使用碱性清洁剂
- D. 应在转角部位用稍硬板条加强保护，防止材料进出电梯时损坏石材

【答案】 C

37、施工成本计划的指标应经过科学的分析预测确定，可以采用对比法，（ ）等方法来进行测定。

- A. 比较法
- B. 说明法
- C. 实例分析法
- D. 因素分析法

【答案】 D

38、关于自动安平红外激光投线仪表述错误的是（ ）。

- A. 仪器可产生五个激光平面（一个水平面和四个正交铅垂面，投射到墙上产生激光线）和一个激光下对点。两个垂直面在天顶不相交
- B. 仪器自动安平范围大，放在较为平整物体上，或装在脚架上调整至水泡居中即可
- C. 可转动仪器使激光束到达各个方向。微调仪器，能方便、精确地找准目标
- D. 自动报警功能可使仪器在倾斜超出安平范围时激光线闪烁，并报警

【答案】 A

39、卫生间的轻质隔墙底部应做 C20 混凝土导墙，其高度不应小于（ ）。

A. 100mm

B. 150mm

C. 300mm

D. 200mm

【答案】 D

40、施工项目管理的目标是（ ）。

A. 施工的效率目标、施工的环境目标和施工的质量目标

B. 施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标

C. 施工的成本目标、施工的速度目标和施工的质量目标

D. 施工的成本目标、施工的进度目标和施工的利润目标

【答案】 B

41、技术交底时，遇到重要的、难度大的工程项目应该（ ）。

A. 书面交底和口头交底相结合

B. 以样板交底和口头交底相结合

C. 以样板交底、书面交底和口头交底相结合

D. 以样板交底和书面交底相结合

【答案】 C

42、某室内装饰工程项目部关于施工顺序的安排，正确的是（ ）。

A. 风管安装→墙面涂饰→吊顶安装→地面铺贴

B. 吊顶安装→风管安装→墙面涂饰→地面铺贴

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928063032075007005>