
建设工程质量检测人员考试：2021 建设工程 质量检测人员(建筑幕墙)真题模拟及答案(1)

共 240 道题

1、隐框幕墙组件当结构胶安全固化后的尺寸允许偏差共有（）个项目。（单选题）

- A. 2
- B. 5
- C. 8
- D. 10

试题答案：D

2、工艺规程（工艺卡）的编写内容包括（）。（多选题）

- A. 注明产品型号、名称、产品图号、数量
- B. 产品所用材料的名称、牌号、规格、状态、毛料尺寸
- C. 工序技术要求
- D. 成品的有关技术说明书
- E. 检验项目、检测方法、测量工具

试题答案：A, B, C, E

3、玻璃幕墙选用的玻璃应符合以下规定：幕墙玻璃的厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 5.0
- B. 6.0
- C. 7.0
- D. 8.0

试题答案：B

4、横梁可通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，角码应能承受横梁的剪力，其厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

试题答案：A

5、玻璃幕墙采用中空玻璃时，中空玻璃气体层的厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

试题答案：C

6、注胶不密封、饱满的防治措施是（）。（多选题）

- A. 严格按操作要求
- B. 混胶均匀
- C. 操作应均匀缓慢
- D. 加强注胶机的维护保养
- E. 放尽胶中空气

试题答案：A, C, D, E

7、幕墙立柱应采用螺栓与角码链接，螺栓直径应经过计算并不应该小于（）mm。（单选题）

- A. 5.0
- B. 10.0
- C. 15.0

D. 20.0

试题答案： B

8、铝板幕墙板块间缝隙的处理方式有开缝处理、（）、深缝打胶。（单选题）

A. 压缩缝隙

B. 胶带粘贴

C. 平缝打胶

D. 不予理睬

试题答案： C

9、关于幕墙石材的使用，以下说法正确的是（）。（多选题）

A. 幕墙宜使用火成岩，弯曲强度不小于 8.0MPa，吸水率应小于 0.8%

B. 石材的放射性等级分 ABC 三类，石材的镭当量浓度应小于 1000Bq/Kg（C 类）

C. 石材表面按加工程度分：细面、镜面、粗面（毛面）

D. 按等强度设计原则，火烧板的厚度应比抛光板厚 3mm

试题答案： A, B, C, D

10、幕墙工程施工中立柱和横梁等主要受力构件其截面受力部分的壁厚应经过计算确定且铝合金型材壁厚不应小于（），钢型材壁厚不应小于（）。（单选题）

A. 3.0mm； 3.5mm

B. 3.0mm； 4.0mm

C. 3.5mm； 3.5mm

D. 3.5mm； 4.0mm

试题答案： A

11、双面胶条粘接前应按设计要求核对双面胶条的厚度、规格，双面胶条厚度一般比注胶胶缝厚度（），这是因为玻璃放上后，双面胶条要被压缩 10%。（单选题）

A. 大 1mm

B. 大 3mm

C. 小 1mm

D. 小 2mm

试题答案： A

12、幕墙立面图的主要内容是（ ）。（多选题）

A. 幕墙种类

B. 竖向标高

C. 水平分格尺寸

D. 开启窗形式

E. 开启窗位置

试题答案： A, B, D, E

13、复合板刨槽位置尺寸允差±1.5mm，刨槽深度以中间层的塑料填充料余留（ ）mm为宜。（单选题）

A. 0.2~0.4

B. 0.4~0.6

C. 0.6~0.8

D. 0.8~1.0

试题答案： A

14、幕墙使用下列材料中，（ ）材料要进行表面氧化极化处理。（单选题）

A. 合金结构钢

B. 碳素结构钢

C. 铝合金

D. 不锈钢

试题答案： C

15、隐框半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘接宽度并取其最大值且不能小于（ ）。（单选题）

- A. 5.0mm
- B. 6.0mm
- C. 7.0mm
- D. 8.0mm

试题答案：C

16、员工进入新的岗位或新的施工现场前应接受（ ）。（单选题）

- A. 质量教育
- B. 安全生产教育培训
- C. 生产教育培训
- D. 机械作业培训

试题答案：B

17、清洁框后必须在（ ）分钟内注胶，否则必须重新清洁框。（单选题）

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

试题答案：B

18、幕墙开启窗的开启扇开启角度不宜大于（ ），开启距离不宜大于（ ）。（单选题）

- A. 30度；300MM
- B. 30度；180MM
- C. 15度；300MM
- D. 15度；180MM

试题答案：A

19、手动真空吸盘是用来搬运玻璃的工具，是利用（）将吸盘紧紧地吸在玻璃的表面。
（单选题）

- A. 重力
- B. 粘力
- C. 大气压力
- D. 摩擦力

试题答案：C

20、在发生火灾时，以下哪种材料对人体危害最大（）。 （单选题）

- A. 玻璃
- B. 塑胶复合板
- C. 蜂窝复合板
- D. 石材

试题答案：B

21、装多点锁应符合以下标准（）。 （多选题）

- A. 固定大转角器时，应将锁放到平开位置
- B. 固定大转角器时，应将锁放到关闭位置
- C. 所有配件上的螺丝，其头部需拧紧至与配件的表面齐平
- D. 安装好把手运至工地
- E. 对产品进行清洁包装

试题答案：A, C

22、石材幕墙按其板块固定方式划分有如下几种方式：（）。 （多选题）

- A. 销钉式结构
- B. T形挂件结构

C. 铝合金挂件结构

D. 背栓式结构

试题答案：A, B, C, D

23、明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法正确的有（ ）。（多选题）

A. 构件直线度允许偏差 2mm

B. 相邻构件错位允许偏差 1mm

C. 构件直线度允许偏差 3mm

D. 相邻构件错位允许偏差 2mm

试题答案：A, B

24、对量具应按计量管理部门的规定，定期进行计量检测，目的是（ ）。（单选题）

A. 保证产品加工质量和精确度

B. 确保安全生产

C. 保证设备安全运转

D. 减少安全事故

试题答案：A

25、幕墙构件加工和施工过程中，对成品或者半成品的保护措施不正确的是（ ）。（单选题）

A. 所有的成品和半成品都要轻拿轻放，不允许斜拉、斜堆，以免损坏铝型材、铝板表面的氧化膜，划伤玻璃表面及划伤镀膜玻璃的镀膜层

B. 无论是玻璃板块、石材板块、金属板块到工地后都应斜立放置，并对立放置在 A 字架的两侧，底部用木方或木块垫底，无论是堆放或者拿用都应两面同时进行

C. 铝板的保护膜在安装完成前都不应该撕去，以免污染铝板表面，石材面板应避免油性液体沾污表面

D. 玻璃幕墙在交工前往往要进行清洗，可选用任何清洗剂，清洗后一定要用清水冲洗干净

试题答案：D

26、窗的组装一般需要准备（）等工具。（单选题）

- A. 刮胶棒、手电钻、螺丝批
- B. 刮胶棒、手电钻、胶杯
- C. 手电钻、螺丝批、电烙铁
- D. 电烙铁、清洁剂

试题答案：C

27、结构玻璃系统可分为（）。（多选题）

- A. 点式玻璃系统
- B. 补钉式支撑系统
- C. 玻璃肋系统
- D. T形挂件结构

试题答案：A, B, C

28、在批量生产前，（）件产品全检，批量生产中按（）的比例抽查。（单选题）

- A. 5；5%
- B. 2；4%
- C. 3；5%
- D. 7；10%

试题答案：A

29、双组份结构胶注胶作业应准备（）等工具。（单选题）

- A. 铣刀、胶杯、清洁剂、清洗布
- B. 刮胶棒、胶杯、清洁剂、清洗布
- C. 测厚仪、清洁剂、清洗布
- D. 游标卡尺、直尺、清洁剂

试题答案：B

30、玻璃注胶组件在叠放固化时，一般应满足下列要求：当玻璃面积 $>2\text{m}^2$ 时，每垛堆放不得超过（）块，如为真空玻璃，数量应该减半。（单选题）

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 12

试题答案：C

31、为了消除噪声，在横梁与连接角铝之间应加（）。（单选题）

- A. 绝缘垫片
- B. 消噪垫片
- C. 金属垫片
- D. 木质垫片

试题答案：B

32、幕墙高级技能工在幕墙工程中的作用是（）。（多选题）

- A. 完善工艺的职能
- B. 对初级工的知道作用
- C. 对幕墙规范的学习和执行
- D. 对幕墙工程进行设计
- E. 新技术、新工艺、新材料的学习和应用

试题答案：A, B, C, E

33、在切割铝塑复合板内层铝板和聚乙烯塑料时应保留不小于（）mm 厚的聚乙烯塑料，并不得划伤外层铝板的（）表面。（单选题）

- A. 0.3；内
- B. 0.3；外
- C. 0.5；内

D. 0.5；外

试题答案：A

34、门窗组装多点锁时，如果锁点过紧，应采取（）措施。（单选题）

A. 返修或在或在缝隙处打同样颜色的结构胶

B. 调整组角机

C. 调整多点锁紧定螺丝或挫修滑动槽

D. 返修或重新下料制作

试题答案：C

35、玻璃幕墙的中空玻璃应采用（）道密封。（单选题）

A. 一

B. 双

C. 三

D. 四

试题答案：B

36、在各种新型建筑玻璃中，（）能透过太阳能和可见光，能阻止紫外线通过，热辐射率低。（单选题）

A. 低（无）反射玻璃

B. 热反射玻璃

C. 低辐射玻璃

D. 防电磁波干扰玻璃

试题答案：C

37、一块 1200×2000，厚 6mm 的钢化玻璃，其重量约为（）。（单选题）

A. 10kg

B. 20kg

C. 50kg

D. 37kg

试题答案： D

38、幕墙常用的橡胶制品为（ ）。（单选题）

A. 聚氯乙烯

B. 再生橡胶

C. 天然橡胶

D. 三元乙丙橡胶

试题答案： D

39、金属幕墙的板缝注胶应（ ），宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。（多选题）

A. 饱满

B. 连续

C. 密实

D. 均匀

E. 无气泡

试题答案： A, B, C, D, E

40、当天切割第一根料时一般预留（ ）mm 的余量，检查切割质量及尺寸精度，调整机体达到要求后才能批量生产。（单选题）

A. 0~5

B. 10~20

C. 30~50

D. 60~80

试题答案： B

41、下面对工艺的评定和编制工艺规程（工艺卡）正确的原则是（ ）。（单选题）

-
- A. 加工和装配的结果尽可能由工人的加工技巧决定
 - B. 加工和装配的结果尽可能决定于设备和用具的完善程度，经济上衡量是可行的
 - C. 编制工艺规程（工艺卡），应注明安全注意事项
 - D. 选用的设备和用具越先进越好

试题答案：B

42、装多点锁应符合以下标准（）。（多选题）

- A. 固定大转角器时，应将锁放到平开位置
- B. 固定大转角器时，应将锁放到关闭位置
- C. 所有配件上的螺丝，其头部需拧紧至与配件的表面齐平
- D. 安装好把手运至工地
- E. 对产品进行清洁包装

试题答案：A, C

43、立柱钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 2.0
- B. 2.5
- C. 3.0
- D. 3.5

试题答案：C

44、金属幕墙的压条应（）。（多选题）

- A. 平直
- B. 洁净
- C. 接口严密
- D. 安装牢固

试题答案：A, B, C, D

45、短槽式安装的石板加工，每块石板的（）边各开两个短平槽，短平槽长度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 上下；100
- B. 左右；50
- C. 上下；50
- D. 左右；100

试题答案：A

46、花岗石板的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于（）MPa。（单选题）

- A. 6.0
- B. 7.0
- C. 8.0
- D. 9.0

试题答案：C

47、结构胶粘接拉伸试验的粘接破坏必须100%发生在（）上，此时测得拉伸强度伸长率应符合标准规定的指标后才合格。（单选题）

- A. 玻璃与胶的交界面
- B. 铝板与胶的交接面
- C. 结构胶的内部
- D. 玻璃或者铝材内部

试题答案：C

48、玻璃幕墙防火保温材料填充应（）。（多选题）

- A. 饱满
- B. 均匀
- C. 表面密实

D. 平整

试题答案：A, B, C, D

49、隐框或横向半隐框玻璃幕墙，每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条，托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用，且其长度不应小于（）mm、厚度不应小于（）mm、高度不应超出玻璃表面。（单选题）

A. 90； 1

B. 100； 2

C. 100； 3

D. 110； 2

试题答案：B

50、上下立柱之间应留有不小于（）mm 的缝隙，闭口型材可采用长度不小于（）mm 的芯柱连接。（单选题）

A. 10； 200

B. 10； 250

C. 15； 250

D. 15； 300

试题答案：C

51、幕墙层间不燃烧墙体要求耐火 1 小时，高 800mm，以下（）可计入高度。（多选题）

A. 实体墙

B. 楼面梁板

C. 耐火材料组合墙

D. 防火玻璃

试题答案：A, B, C, D

52、上下立柱之间应留有不小于（）mm 的缝隙，闭口型材可采用长度不小于（）mm 的芯柱连接。（单选题）

A. 10; 200

B. 10; 250

C. 15; 250

D. 15; 300

试题答案： C

53、明框幕墙组件加工尺寸偏差包括（）允许偏差和（）允许偏差。（单选题）

A. 组件装配尺寸；相邻构件装配间隙

B. 组件装配尺寸；同一平面度

C. 组件装配尺寸；相邻构件装配间隙及同一平面度

D. 相邻构件装配间隙；同一平面度

试题答案： C

54、下列什么作用不能导致胶缝活动（）。（单选题）

A. 风荷载

B. 雨水渗漏

C. 地震作用

D. 温度变化

试题答案： B

55、幕墙高级技能工在幕墙工程中的作用是（）。（多选题）

A. 完善工艺的职能

B. 对初级工的知道作用

C. 对幕墙规范的学习和执行

D. 对幕墙工程进行设计

E. 新技术、新工艺、新材料的学习和应用

试题答案： A, B, C, E

56、下面对工艺的评定和编制工艺规程（工艺卡）正确的原则是（）。（单选题）

- A. 加工和装配的结果尽可能由工人的加工技巧决定
- B. 加工和装配的结果尽可能决定于设备和用具的完善程度，经济上衡量是可行的
- C. 编制工艺规程（工艺卡），应注明安全注意事项
- D. 选用的设备和用具越先进越好

试题答案：B

57、工地发生伤亡事故时，应（）。（单选题）

- A. 立刻有组织的抢救伤员
- B. 立刻抢救伤员并上报上级
- C. 有组织的抢救伤员，保护事故现场，及时向上级和有关部门报告事故
- D. 有组织的抢救伤员，保护事故现场，事故处理完毕后向上级和有关部门报告事故

试题答案：C

58、石材幕墙表面应（）。（多选题）

- A. 平整洁净
- B. 无污染、破损和裂痕
- C. 颜色和花纹应协调一致
- D. 无明显色差
- E. 无明显修痕

试题答案：A, B, C, D, E

59、石材幕墙中的单块面板面积不宜大于（）。（单选题）

- A. 1.0m²
- B. 1.2m²
- C. 1.5m²
- D. 1.8m²

试题答案：C

60、复合板刨槽位置尺寸允差±1.5mm，刨槽深度以中间层的塑料填充料余留（）mm为宜。（单选题）

- A. 0.2~0.4
- B. 0.4~0.6
- C. 0.6~0.8
- D. 0.8~1.0

试题答案：A

61、隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差正确的有（）。（多选题）

- A. 幕墙表面平整度为 2mm
- B. 板材立面垂直度为 2mm
- C. 相邻板材板角错位 1mm
- D. 接线直线度 3mm
- E. 接缝高低差 1mm

试题答案：A, B, C, D, E

62、幕墙梁、柱节点部位，与铝合金接触的螺钉及金属配件应采用（）。（多选题）

- A. 不锈钢
- B. 铸铁
- C. 锰钢
- D. 铝制品

试题答案：A, D

63、仿型铣用于加工（）无法加工的型材部位，如排水槽、锁孔等。（单选题）

- A. 双头锯
- B. 锣铰机

C. 冲压机

D. 铆角机

试题答案：C

64、清洁注胶处的基材时应（ ）。 （多选题）

A. 用干净、柔软、不脱毛的白布

B. 将清洁剂倒在清洁布上

C. 60 分钟内不能注胶时，应二次清洁

D. 对油性异物采用异丙醇、水各 50%混合

E. 检查清洁剂是否在有效期内

试题答案：A, B, C, D

65、锁的所有配件上的螺丝，其（ ）须拧紧至与配件的表面齐平。 （单选题）

A. 根部

B. 头部

C. 螺纹部分

D. 光杆部分

试题答案：B

66、双组份结构胶注胶作业应准备（ ）等工具。 （单选题）

A. 铣刀、胶杯、清洁剂、清洗布

B. 刮胶棒、胶杯、清洁剂、清洗布

C. 测厚仪、清洁剂、清洗布

D. 游标卡尺、直尺、清洁剂

试题答案：B

67、干挂石材幕墙的石板厚度不应小于（ ）。 （单选题）

A. 20mm

B. 25mm

C. 30mm

D. 40mm

试题答案： B

68、如何用肉眼判断钢化玻璃是钢化还是半钢化（）。（单选题）

A. 通过敲击

B. 从斜侧方观察起平整度

C. 测量其硬度

D. 检查其厚度

试题答案： B

69、注胶过程中有时胶枪会出现“噼啪噼啪”的爆破声，或胶中出现气泡，这是由于（）。（多选题）

A. 压胶盖放入桶中时没有排完桶内的空气

B. 阀门、活塞磨损过大

C. 提升缸的活塞、端盖等处的密封元件已失效

D. 胶枪堵塞

E. 注胶枪的单向阀复位弹簧过紧

试题答案： A, C

70、单元式幕墙与元件式幕墙相比，有哪些特点（）。（多选题）

A. 工厂加工组装程度高

B. 工厂加工组装程度低

C. 工地安装快速

D. 加工组装要求高

E. 板块较大较重

试题答案：A, C, D, E

71、全玻璃幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于（）MM，且应采用密封胶密封。（单选题）

- A. 6MM
- B. 7MM
- C. 8MM
- D. 9MM

试题答案：C

72、金属幕墙的压条应（）。（多选题）

- A. 平直
- B. 洁净
- C. 接口严密
- D. 安装牢固

试题答案：A, B, C, D

73、当幕墙面板材料为玻璃时，下列说法正确的是（）。（多选题）

- A. 应使用安全玻璃：夹胶、钢化等
- B. 应按规范进行强度和挠度校核
- C. 离线镀膜玻璃膜面可以直接暴露在室外，应朝室外或在夹胶玻璃、中空玻璃外侧
- D. 可根据需要使用中空夹胶、中空弯弧、夹胶弯弧、弯弧钢化等玻璃

试题答案：A, B, D

74、门窗组装作业，组装好的产品应符合以下标准（）。（多选题）

- A. 各组件之间无明显色差
- B. 胶缝饱满、密实、平整
- C. 槽铝上的胶带按规定间距粘贴

-
- D. 接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$
 - E. 长边 $\leq 2\text{mm}$ ，不允许偏差

试题答案：A, D

75、注胶机是使（）的（）按所要求的组份均匀混合之后注入中空玻璃和玻璃幕墙的沟缝的专用设备。（单选题）

- A. 单组份；硅酮结构胶
- B. 单组份；硅酮密封胶
- C. 双组份；硅酮结构胶
- D. 双组份；硅酮密封胶

试题答案：C

76、结构胶注胶前应进行哪几项混匀性性能试验（）。（多选题）

- A. 拉断试验
- B. 割胶试验
- C. 蝴蝶试验
- D. 强度试验
- E. 破坏试验

试题答案：A, C

77、结构胶注胶前应进行哪几项混匀性性能试验（）。（多选题）

- A. 拉断试验
- B. 割胶试验
- C. 蝴蝶试验
- D. 强度试验
- E. 破坏试验

试题答案：A, C

78、中空玻璃气体厚度不应小于（）mm。（单选题）

- A. 10
- B. 5
- C. 3
- D. 9

试题答案：D

79、幕墙平面内变形性能的检测是针对建筑物受（）引起的建筑物各层间发生相对位移时，平面内变形对幕墙所产生的影响程度。（多选题）

- A. 地震力
- B. 竖向力
- C. 水平力
- D. 温度应力
- E. 风力

试题答案：A, C, E

80、预埋件与幕墙的连接，下列检验要求正确的是（）。（多选题）

- A. 连接件、绝缘垫片、紧固件的规格、数量应符合设计要求
- B. 连接件应安装牢固，螺栓应有防松脱措施
- C. 连接件的可调节构造应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。角码调节范围应符合使用要求
- D. 连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求
- E. 预埋件、连接件表面防腐层应完整、不破损

试题答案：A, B, C, D, E

81、隐框幕墙组件当结构胶安全固化后的尺寸允许偏差共有（）个项目。（单选题）

- A. 2

B. 5

C. 8

D. 10

试题答案：D

82、幕墙防火有以下要求：防火层应采取隔离措施，防火层的衬板应采用经过防腐处理并且厚度不应小于（）mm 的钢板，不应采用铝板。（单选题）

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

试题答案：C

83、隐框玻璃幕墙用中空玻璃由两块玻璃经密封胶双道密封粘合而成，两道密封中外层为（），内层为（）。（单选题）

A. 结构胶；丁基密封胶

B. 丁基密封胶；丁基密封胶

C. 结构胶；结构胶

D. 丁基密封胶；耐候胶

试题答案：A

84、对结构玻璃装配组件在制造过程中按随机原则，一般每（）樘制作两个剥离试样，两个切开试样。（单选题）

A. 80

B. 90

C. 100

D. 150

试题答案：C

85、幕墙开启窗的开启扇开启角度不宜大于（ ），开启距离不宜大于（ ）。（单选题）

- A. 30 度； 300MM
- B. 30 度； 180MM
- C. 15 度； 300MM
- D. 15 度； 180MM

试题答案： A

86、如何用肉眼判断钢化玻璃是钢化还是半钢化（ ）。（单选题）

- A. 通过敲击
- B. 从斜侧方观察起平整度
- C. 测量其硬度
- D. 检查其厚度

试题答案： B

87、幕墙开启窗的角度不宜大于（ ）度，开启距离不宜大于（ ）mm。（单选题）

- A. 30， 200
- B. 30， 300
- C. 15， 300
- D. 15. 200

试题答案： B

88、半单元式幕墙的主要特点为（ ）。（多选题）

- A. 竖框采用对插形式，变位适应能力强，具有较强的层间位移调节能力，抗震性能好
- B. 竖框通过对插形成接缝，对地震作用、温度变化等引起的变形适应能力好，且位移时噪声小
- C. 易实现工业化生产，可减少现场加工、安装工序，易于控制工程质量
- D. 可交叉作业施工，施工手段灵活，受主体结构影响小

E. 维修保养方便，维护、更换板块时不影响周围板块

试题答案：A, B, C, D, E

89、幕墙的密封胶缝应（ ）。 （多选题）

A. 横平竖直

B. 深浅一致

C. 宽窄均匀

D. 光滑顺直

试题答案：A, B, C, D

90、（ ）均不能在现场进行加工处理（切割、钻孔、挖槽等）。 （多选题）

A. 浮法玻璃

B. 钢化玻璃

C. 半钢化玻璃

D. 夹丝玻璃

E. 夹网玻璃

试题答案：B, C, D, E

91、幕墙立柱应采用螺栓与角码链接，螺栓直径应经过计算并不应该小于（ ）mm。 （单选题）

A. 5.0

B. 10.0

C. 15.0

D. 20.0

试题答案：B

92、硅酮密封胶的硬度一般采用（ ）硬度计量。 （单选题）

A. 邵氏

B. 洛氏

C. 布氏

D. 维氏

试题答案：A

93、铝板幕墙按面板形式可分为（）、蜂窝铝板幕墙、铝塑板幕墙。（单选题）

A. 铝双板幕墙

B. 铝单板幕墙

C. 混合铝板幕墙

D. 多孔铝板幕墙

试题答案：B

94、硅酮密封胶的硬度一般采用（）硬度计量。（单选题）

A. 邵氏

B. 洛氏

C. 布氏

D. 维氏

试题答案：A

95、铝型材截面开口部位的厚度不应小于（）mm，闭口部位的厚度不应小于（）mm。
（单选题）

A. 2.0；3.0

B. 2.5；3.0

C. 3.0；2.5

D. 3.0；3.5

试题答案：C

96、仿型铣用于加工（）无法加工的型材部位，如排水槽、锁孔等。（单选题）

-
- A. 双头锯
 - B. 铳铍机
 - C. 冲压机
 - D. 铆角机

试题答案：C

97、立柱与之主体结构之间每个受力连接部位的连接螺栓不应少于（）个，且连接螺栓直径不宜小于（）mm。（单选题）

- A. 1； 7
- B. 1； 8
- C. 2； 9
- D. 2； 10

试题答案：D

98、当发现有人触电后，不应该（）。（多选题）

- A. 切断电源
- B. 人工呼吸
- C. 用手拉
- D. 送医院
- E. 打114

试题答案：C, E

99、全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于（）MM；夹层玻璃单片厚度不宜小于（）MM；玻璃肋截面厚度不应小于（）；截面高度不应小于（）MM。（单选题）

- A. 12； 6； 10； 80
- B. 10； 6； 10； 100
- C. 10； 8； 12； 100
- D. 12； 8； 12； 80

试题答案：C

100、采用硅酮结构密封胶粘结固定隐框玻璃幕墙构件时，需符合以下规定（）。（多选题）

- A. 应在洁净、通风的室内进行注胶
- B. 应在洁净、密封的室内进行注胶
- C. 环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定
- D. 注胶宽度和厚度应符合设计要求

试题答案：A, C, D

101、建筑幕墙按（）可分为：玻璃幕墙、石材板幕墙、金属板幕墙和组合幕墙等。（单选题）

- A. 面板材料
- B. 结构
- C. 立面装饰形式
- D. 结构粘结材料

试题答案：A

102、预埋件与幕墙的连接，下列检验要求正确的是（）。（多选题）

- A. 连接件、绝缘垫片、紧固件的规格、数量应符合设计要求
- B. 连接件应安装牢固，螺栓应有防松脱措施
- C. 连接件的可调节构造应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。角码调节范围应符合使用要求
- D. 连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求
- E. 预埋件、连接件表面防腐层应完整、不破损

试题答案：A, B, C, D, E

103、金属幕墙防火、保温、防潮材料的设计应符合设计要求，并应（）。（多选题）

-
- A. 密实
 - B. 均匀
 - C. 厚度一致
 - D. 无色差

试题答案：A, B, C

104、铝板下料作业的自检内容有（）。（多选题）

- A. 铝板平整度
- B. 铝板的颜色差
- C. 长度尺寸允许偏差
- D. 对角线允许偏差
- E. 直角处的高低差

试题答案：A, C, D

105、采用玻璃肋支承的点支撑玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。（单选题）

- A. 钢化玻璃
- B. 夹层玻璃
- C. 净片玻璃
- D. 钢化夹层玻璃

试题答案：D

106、当天切割第一根料时一般预留（）mm的余量，检查切割质量及尺寸精度，调整机体达到要求后才能批量生产。（单选题）

- A. 0~5
- B. 10~20
- C. 30~50
- D. 60~80

试题答案：B

107、（）构件的玻璃和铝框之间必须留有空隙，以满足温度变化和主体结构位移必须的活动空间。（单选题）

- A. 铝合金窗
- B. 隐框玻璃幕墙
- C. 半隐框玻璃幕墙
- D. 全玻璃幕墙

试题答案：A

108、明框玻璃幕墙，已知单层玻璃厚度为8mm，玻璃与槽口间最小间隙为4.5mm，请问铝合金型材用以镶嵌玻璃的槽口最小间隙是（）。（单选题）

- A. 12.5mm
- B. 14.5mm
- C. 4.5mm
- D. 17mm

试题答案：D

109、施工图是完整、成套的图纸，用来指导（），质量检查、评审。（单选题）

- A. 施工，计材料、人工
- B. 申报工程
- C. 立项分析工程
- D. 方案对比和申报工程

试题答案：A

110、隐框玻璃幕墙用中空玻璃由两块玻璃经密封胶双道密封粘合而成，两道密封中外层为（），内层为（）。（单选题）

- A. 结构胶；丁基密封胶
- B. 丁基密封胶；丁基密封胶

-
- C. 结构胶；结构胶
 - D. 丁基密封胶；耐候胶

试题答案：A

111、单层铝板折弯加工时，折弯外园弧半径不应小于（ ）。（单选题）

- A. 厚板的 1.0 倍
- B. 厚板的 1.2 倍
- C. 厚板的 1.5 倍
- D. 厚板的 1.8 倍

试题答案：C

112、采用硅酮结构密封胶粘结固定隐框玻璃幕墙构件时，需符合以下规定（ ）。（多选题）

- A. 应在洁净、通风的室内进行注胶
- B. 应在洁净、密封的室内进行注胶
- C. 环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定
- D. 注胶宽度和厚度应符合设计要求

试题答案：A, C, D

113、隐框半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘接宽度并取其最大值且不能小于（ ）。（单选题）

- A. 5.0mm
- B. 6.0mm
- C. 7.0mm
- D. 8.0mm

试题答案：C

114、石材幕墙为满足等强度计算的要求，火烧石板的厚度应比抛光石板厚（）mm。（单选题）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

试题答案：C

115、（）均不能在现场进行加工处理（切割、钻孔、挖槽等）。（多选题）

- A. 浮法玻璃
- B. 钢化玻璃
- C. 半钢化玻璃
- D. 夹丝玻璃
- E. 夹网玻璃

试题答案：B, C, D, E

116、对结构玻璃装配组件在制造过程中按随机原则，一般每（）樘制作两个剥离试样，两个切开试样。（单选题）

- A. 80
- B. 90
- C. 100
- D. 150

试题答案：C

117、建筑企业施工作业层面广，工艺复杂，工种繁多，班组的组织形式一般有四种，其中（）是按施工工艺的要求由单一的专业工种组成的班组。（单选题）

- A. 专业班组
- B. 混合班组

C. 项目小分队

D. 青年突击队

试题答案： A

118、组织建立、实施和改进质量管理体系的目的是（ ）。（单选题）

A. 提高组织在社会上的声誉

B. 强调质量管理的重要性

C. 使生产全过程得到有效控制，达到顾客满意

D. 管理过程标准化

试题答案： C

119、手动式拉铆枪由手柄、倒齿爪子、拉铆头组成，它是采用（ ）原理，作业时手柄张开与合拢使拉铆杆移动，倒齿的爪子在拉铆杆移动中能自动加紧与松开，从而达到铆接目的。（单选题）

A. 电动

B. 气动

C. 杠杆

D. 机械

试题答案： C

120、清洁框后必须在（ ）分钟内注胶，否则必须重新清洁框。（单选题）

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

试题答案： B

121、工艺编制的原则，是加工或装配的结果，尽可能不是决定于（ ），而是决定于设备和用具的完善程度。（单选题）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936004200221010050>