

2023 年上海安全员《C 证》考试题及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

- 1.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由 (C)承担,或者按照合同约定执行
A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位
- 2.工程开工前, 施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划, 报 (C) 审查同意方可实施。
A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师
- 3.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应 (C), 并时刻处于关闭状态。
A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米
- 4.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。
A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m
- 5.《建设工程安全生产管理条例》规定, 发生生产安全事故后, 施工单位应当采取措施防止事故扩大, 保护事故现场。需要移动现场物品时, 应当 (D), 妥善保管有关证物。
A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录
- 6.实行监理的建筑工程,由 (C)委托具有相应资质条件的工程监理单位

监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

7.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

8.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

9.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ C ）。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

10.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

11.安全生产教育和培训范围是（ C）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

12.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取

得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

13.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

14.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

15.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

16.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

17.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

18.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

19.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

20.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

21.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（C）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

22.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D ），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

23.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

24.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

25.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

26.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

27.边长在 (D) 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

28. (B) 将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

29.施工升降机是一种使用工作笼 (吊笼) 沿 (B) 作垂直 (或倾斜)

运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

30.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

31.高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的(B)。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

32.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

33.事故发生单位对事故发生负有责任的,发生(A)的,处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

34.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

35.建设项目安全设施的(C)应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

36.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

37.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是（ C）,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

38.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目（ B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

39.生产经营单位对（ C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

40.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备（ A）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

41.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是(D)。

A.大型工具,应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

42.焊机二次侧电源线长度最大不得超过(B) m。

A.20 B.30 C.40 D.50

43.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由(C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

44.搭设脚手架立杆时,应遵守下列哪个规定?(A)

A.每隔 6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除

B.搭设立杆时,不必设置抛撑,可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

45.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并(A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

46.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行(A)制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

47.深度为6m的沟槽施工时,沟槽边(B)m内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

48.通道口防护棚的材料一般采用5cm厚的木板或相当于5cm厚木板的其他材料,防护棚的宽度应大于通道口宽度(A)以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

49.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

50.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由(D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

51.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

52.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

53.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜 (A)。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

54.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入 (D)至 100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

55.离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

56.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

57.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责,导致发生一般生产安全事故的,考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书 (B)。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下
D.十二个月以上三年以下

58. (D) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

59.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于 (B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

60.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足 (B)。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

61.单排脚手架的横向水平杆设置应满足 (A) 的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于50mm

62.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

63.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C ）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

64.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

65.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

66.制定安全生产责任制的目的是（ C ）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

67.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

68.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

69.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

70.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

71.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

72.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

73.安装管道时必须有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

74.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

75.管理者应该充分发挥管理机能中的（D）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

76.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责

人

77.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

78.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立(C)合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

79.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,(B)应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费,并督促施工企业落实安全防护措施,使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

80.专职安全生产管理人员的配备应按(c)的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

81.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于(C)米。

A.6 B.7 C.8 D.9

82.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的(C)责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

83.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作

重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

84.施工现场明火作业时必须开具（A）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

85.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

86.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

87.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

88.发生下列（A）情形时，安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

89.上下交叉施工作业时应采取（A）措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

90.（C）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

91.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

92.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（C）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

93.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

94.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经（C）检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

95.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946104225151010104>