

2023 年质量员之设备安装质量基础知识题库附答案 (典型题)

单选题 (共 40 题)

1、下列不属于清通附件的是 ()。

- A.检查口
- B.清扫口
- C.地漏
- D.室内检查井

【答案】 C

2、力偶对物体产生的运动效应为 ()。

- A.只能使物体转动
- B.只能使物体移动
- C.既能使物体转动，又能使物体移动
- D.它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

【答案】 A

3、在总变形不变的条件下，由于 () 影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

- A.压力
- B.温度
- C.湿度
- D.蠕变

【答案】 B

4、淋浴器按供水方式，可分为单管式和（ ）。

- A.双管式
- B.多管式
- C.分管式
- D.排管式

【答案】 A

5、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗作业。

- A.相应资格
- B.单位同意
- C.技师证
- D.高级技工证

【答案】 A

6、某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（ ）。

- A.高差法
- B.仪高法
- C.水准仪测定法
- D.经纬 fi 测定法

【答案】 B

7、从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C# 个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（ ）。

- A. 放回的简单随机抽样
- B. 不放回的简单随机抽样
- C. 分层随机抽样
- D. 系统随机抽样

【答案】 B

8、某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包括室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收
- B. 防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收
- C. 防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收
- D. 压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收

【答案】 D

9、高程控制测量常用的测量仪器是（ ）。

- A. 光学经纬仪
- B. 光学水准仪
- C. 全站仪
- D. 光谱分析仪

【答案】 B

10、全数检验适用于有限总体，（ ）的检验方法。

- A.破坏性
- B.不破坏性
- C.广泛性
- D.生产过程性

【答案】 B

11、关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（ ）。

- A.启动转矩小、启动电流大
- B.启动转矩大、启动电流大
- C.启动转矩大、启动电流小
- D.启动转矩小、启动电流小

【答案】 C

12、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

- A.力矩与力偶矩的量纲相同
- B.力不能平衡力偶
- C.一个力不能平衡一个力偶
- D.力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

【答案】 B

13、电子崩中由于电子的质量轻，运动速度快，绝大多数都集中在电子崩的（ ）。

- A.尾部

B. 头部

C. 中部

【答案】 B

14、（ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

A. 均匀流

B. 非均匀流

C. 稳定流

D. 非稳定流

【答案】 C

15、下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

A. 变压器冷却

B. 变压器消弧

C. 变压器润滑

D. 变压器填补

【答案】 A

16、设总体中含有 5 个个体，按照不放回简单随机抽样的方式抽取 2 个，则所有可能的样本有（ ）个。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 25

【答案】 B

17、DS0.5 表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过 () mm

A.0.5

B.2

C.1

D.10

【答案】 A

18、在良好的大气条件下，全站仪的最大测量距离是 () km

A.1

B.2

C.2.6

D.3.1

【答案】 C

19、矩形风管制作时，当边长大于或等于 () mm 管段大于 1.2m 时，均应采取加固措施。

A.900

B.800

C.630

D.500

【答案】 C

20、下列属于检验批的是（ ）。

- A.同一厂家、同一型号的阀门强度性及严密性试验
- B.室内给水系统安装
- C.室内采暖系统调试验收
- D.管道的安装

【答案】 A

21、某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（ ） kPa。

- A.0.6
- B.60
- C.600
- D.6000

【答案】 C

22、电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（ ）。

- A.套丝连接
- B.压接式连接
- C.紧定式连接
- D.塑料专用套管连接

【答案】 C

23、南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方可入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A.存水弯
- B.地漏
- C.清扫口
- D.通气帽

【答案】 D

24、下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是（ ）。

- A.聚丁烯（PB）管
- B.聚乙烯（PE）管
- C.硬质聚氯乙烯（UPVC）管
- D.三型聚丙烯（PP-R）管

【答案】 C

25、劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上（ ）既生效。

- A.口头约定
- B.签字
- C.盖章
- D.签字或盖章

【答案】 D

26、圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（ ）。

- A.孔口流速系数
- B.孔口流量系数

C.孔口收缩系数

D.孔口局部阻力系数

【答案】 B

27、用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

A.一个月

B.两个月内

C.三个月内

D.半年内

【答案】 A

28、下列不属于疏通附件的是（ ）。

A.检查口

B.清扫口

C.地漏

D.室内检查井

【答案】 C

29、某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（ ）kPa。

A.0.6

B.60

C.600

D.6000

C

30、为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（ ）。

- A.永久水准点
- B.临时水准点
- C.连续水准点
- D.移动水准点

【答案】 B

31、某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（ ）。

- A.分层抽样，系统抽样
- B.分层抽样，简单随机抽样
- C.系统抽样，分层抽样
- D.简单随机抽样，分层抽样

【答案】 B

32、（ ）钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

- A.Q200
- B.Q235
- C.Q250
- D.Q300

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947106055041006066>