

1. 单项选择题 【本题型共 60 道题】您的这次考试成果如下：

恭喜您通过考试！

考试分数：69 分

1. 配筋砌体冬期施工时不得采用（ ）法施工。

- A. 掺外加剂法
- B. 掺盐砂浆法
- C. 暖棚法
- D. 冻结法

2. 钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的检查数量按同类构件数抽查 10%，且不应不不小于（ ）个。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

3. 水泥混凝土垫层的厚度不应不不小于（ ）。

- A. 60mm
- B. 55mm
- C. 50mm
- D. 65mm

4. 相邻两块架空隔热制品高下差不得小于（ ）。

A. 5mm

B. 2mm

C. 4mm

D. 3mm

5. 轻型木构造工程中一般圆钉的最小屈服强度应符合设计规定, 每种长度的圆钉至少随即抽取 ( ) 枚, 进行受弯试验。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

6. 风管垂直安装, 间距不应不小于 ( ), 且单根直管至少应有 2 个固定点。

A. 4m

B. 4.5m

C. 5m

D. 6m

7. 螺栓孔孔壁表面粗糙使用 ( ) 检验。

A. 游标卡尺

B. 卡尺

C. 螺旋测微器

D. 钢尺

8. 编制混凝土构造工程检验批一般项目的合格点率应到达 ( ) %及以上, 且不得有严重缺陷。

A. 70

B. 80

C. 90

D. 85

9. 锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行（ ）h的带负荷持续试运行。

A. 24

B. 36

C. 48

D. 72

10. 涂饰工程应在（ ）进行质量验收。

A. 涂层养护期间

B. 涂层养护期前

C. 涂层养护期满后

D. 涂层养护期前后均可

11. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得小于该钢材厚度负容许偏差值的（ ）。

A. 41643

B. 41642

C. 41641

D. 41702

12. 对抗震设防烈度6度、7度的地区，拉结钢筋的埋入长度从流槎处算起，不应不不小于

( ) mm, 末端应有 90 度弯钩。

- A. 500
- B. 700
- C. 800
- D. 1000

13. 屋面工程的防水层由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的( )。

- A. 上岗证
- B. 施工许可证
- C. 甲方施工攻之但
- D. 安检合格证

14. 施工时所用的混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块的产品龄期不应不不小于( )。

- A. 3 天
- B. 7 天
- C. 14 天
- D. 28 天

15. 安装锅炉送、引风机, 转动应灵活无卡碰等现象, 送、引风机的传动不问应设置( )。

- A. 安全防护装置
- B. 安全接地装置
- C. 安全报警系统
- D. 手动起、停按钮

16. 大理石面层和花岗岩面层铺设的板块间隙宽度容许偏差为（ ）mm。

A. 2

B. 3

C. 1

D. 5

17. 混凝土用的粗骨料，其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的（ ），且不得超过钢筋最小净间距的（ ）。

A. 3/4, 1/4

B. 1/3, 3/4

C. 1/3, 1/4

D. 1/4, 3/4

18. III级屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材一道设防时，卷材厚度不应不不小于（ ）。

A. 2mm

B. 3mm

C. 1.5mm

D. 4mm

19. 高层建筑的原则层可按每（ ）层作为一检验批。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

20. 当 ( ) 或塑料窗组合时, 其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计规定。

- A. 木门窗
- B. 钢门窗
- C. 铝合金门窗
- D. 金属窗

21. 锯材防护剂透入度检测试样合格率应到达 ( ) %。

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

22. 风管外径或外边长的容许偏差: 当不不小于或等于 ( ) 时, 为 2mm。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

23. 多层及高层钢构造设计规定顶紧的节点, 接触面不应少于 70% 紧贴, 且边缘最大间隙不应不小于 ( ) mm 。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1
- D. 1.2

24. 现浇混凝土构造中的电梯井，拆模后的尺寸偏差检查数量为（ ）。

- A. 沿高度每 5m 左右划分为一种检查面
- B. 按楼层抽检 10%
- C. 按楼层抽检 20%
- D. 全数检查

25. 地下防水工程施工期间，明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口必须保持地下水位稳定在基底（ ）如下，必须时应采取降水措施。

- A. 0.8m
- B. 1m
- C. 0.5m
- D. 1.2m

26. 安装在卫生间及厨房内的穿墙套管，其顶部应高出装饰地面（ ）mm。

- A. 20
- B. 40
- C. 50
- D. 100

27. 无眠卷材防水层所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性（ ）。

- A. 不相容
- B. 使用既有材料
- C. 相容

D. 由甲方规定

28. 防水混凝土构造细部构造的施工质量检验应按（ ）检查。

A. 随机半数

B. 全数

C. 30%的数量

D. 80%的数量

29. 屋面细石混凝土防水层混凝土水灰比不应不小于（ ）。

A. 0.4

B. 0.6

C. 0.55

D. 0.45

30. 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验成果按现行国标《混凝土强度检验评定原则》GBJ107的规定确定后，乘折算系数，折算系数易取为（ ）。

A. 0.95

B. 1

C. 1.05

D. 1.1

31. 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为（ ）。

A. 一般材料

B. 不燃材料

C. 耐火材料



D. 阻燃材料

32. 重要钢构造采用的焊接材料应进行（ ），复验成果应符合现行国家产品原则和设计规定。

A. 抽样复验

B. 不许复验

C. 可复验也可不复验

D. 全数复验

33. 承重木构造原木材质为II a 级的受拉构件或拉弯构件，扭纹斜率不不小于（ ）。

A. 6

B. 8

C. 12

D. 15

34. 地下工程塑料防水板的搭接缝必须采用（ ）连接。

A. 粘结法

B. 热风焊接法

C. 黯然圈固定

D. 叠接法

35. 地漏水封高度不得不不小于（ ）mm。

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70

36. 设有赔偿器的管道应设置（ ），其构造形式和位置应符合设计规定。

A. 滑动支架

B. 导向支架

C. 固定支架

D. 弹簧支架

37. 在冻胀环境和条件的地区，地面如下或防潮层以上的砌体，不适宜采用（ ）。

A. 烧结一般砖

B. 烧结多孔砖

C. 蒸压灰砂砖

D. 粉煤灰砖

38. 散热器垫片材质当设计无规定时，应采用（ ）。

A. 耐热橡胶

B. 紫铜片

C. 石棉橡胶

D. 耐热石棉

39. 屋面细石混凝土防水层表面平整度用 2m 靠尺和楔形塞尺检查，其容许偏差为（ ）。

A. 2mm

B. 3mm

C. 4mm

D. 5mm

40. 厕浴间和有防滑规定的建筑地面的板块材料应符合（ ）。

A. 国家规范规定

B. 设计规定

C. 地方原则

D. 无规定

41. 木构造防腐的构造措施应符合（ ）规定。

A. 规定

B. 常规

C. 设计

D. 建设单位

42. 厕浴间和有防水规定的楼板四面除门洞外，应作混凝土翻边，其高度不应不不小于（ ）mm。

A. 100

B. 150

C. 120

D. 140

43. 在无冰冻地区，给水管道埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得不小于（ ）。

A. 400

B. 300

C. 350

D. 500

44. 防排烟系统联合试运行与调试的成果（ ），必须符合设计与校方规定。

A. 风量及负压

B. 风速与正压

C. 风速及负压

D. 风量与正压

45. 预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层，应与孔（槽）外的构造防水层（ ）。

A. 根据施工状况定

B. 保持持续

C. 可以局部设防

D. 和甲方商议

46. 层板坯料指接的间距，对于手拉构件，当应力到达或超过设计值的 75%时，相邻的层板之间距离应为（ ）mm。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

47. 对跨度不不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计规定起拱，当设计无详细规定是，起拱高度为跨度的（ ）。

A. 1/1000

B. 3/1000

C. 1/1000~3/1000

D. L/1000

48. 复合式衬砌的防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应不小于( )。

A. 0.8m

B. 5m

C. 10m

D. 3m

49. 构造胶合板每层单板的节孔眼垂直木纹方向不得超过( ) mm。

A. 56

B. 66

C. 76

D. 86

50. 砖块梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度应( )。

A. 不低于设计强度的 25%

B. 不低于设计强度的 50%

C. 不低于设计强度的 75%

D. 不低于设计强度的 100%

51. 喷射混凝土施工时，所用的速凝剂、其初凝时间不应超过( )。

A. 10min

B. 15min

C. 5min

D. 3min

52. 规定抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用（ ）。

A. 防水砂浆

B. 水泥砂浆

C. 石灰砂浆

D. 水泥石灰砂浆

53. 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗几门窗玻璃每（ ）樘应划分为一种检验批。

A. 100

B. 300

C. 50

D. 150

54. 地下钢构造可按（ ）划分检验批。

A. 不一样地下层

B. 变形缝

C. 空间钢度单元

D. 施工段

55. 构造性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过 1000 件且不超过（ ）的同类产品为一批进行检验（ ）。

A. 3 个月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948016045040006047>