

# 2022-2023年一级建造师之一建建筑工程实务模拟卷提供答案解析

## 单选题（共 20 题）

1. 影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有（ ）。

影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有（ ）。

- A. 混凝土强度
- B. 钢筋抗拉强度
- C. 钢筋抗压强度
- D. 钢筋屈服强度

**【答案】** A

2. 对列入城建档案馆（室）接收范围的工程，工程实施总承包管理，在竣工验收后应由（ ）向当地城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。

对列入城建档案馆（室）接收范围的工程，工程实施总承包管理，在竣工验收后应由（ ）向当地城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 总承包单位
- D. 各单位分别

**【答案】** A

3. 灰土、砂和砂石地基工程施工结束后，应检查其（ ）。

灰土、砂和砂石地基工程施工结束后，应检查其（ ）。

- A. 承载力
- B. 变形
- C. 含水量
- D. 标高

**【答案】** A

4. 适用于高档场所的室内隔断或屏风的建筑装饰玻璃是（ ）。

适用于高档场所的室内隔断或屏风的建筑装饰玻璃是（ ）。

- A. 釉面玻璃
- B. 压花玻璃
- C. 刻花玻璃
- D. 喷花玻璃

**【答案】** C

5. 关于混凝土立方体抗压强度测定的说法，正确的是（ ）。

关于混凝土立方体抗压强度测定的说法，正确的是（ ）。

- A. 标准养护温度为  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 95% 以上
- B. 混凝土立方体试件的边长为 70.7mm
- C. 测得的抗压强度保证率为 100%
- D. 标准养护 28d

**【答案】** D

6. 建设单位应当在工程竣工验收后（ ）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

建设单位应当在工程竣工验收后（ ）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A. 5

B. 9

C. 3

D. 6

**【答案】** C

7. 工程预付款支付时间的说法，正确的是（ ）。

工程预付款支付时间的说法，正确的是（ ）。

A. 在具备施工的前提下，约定开工日期前 15d 内

B. 约定开工 10d 内

C. 在开工通知载明的开工日期 7d 前

D. 在具备施工的前提下，双方签订合同后 10d 内

**【答案】** C

8. 下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是（ ）。

下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是（ ）。

A. B 类

B. CB 类

C. H 类

D. N 类

**【答案】** D

9. 在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏，体现了建筑结构具有的（ ）功能。

在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏，体现了建筑结构具有的（ ）功能。

A. 安全性

B. 适用性

C. 耐久性

D. 经济性

**【答案】** A

10. 建筑节能工程应按照（）进行验收。

建筑节能工程应按照（）进行验收。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 子分部工程

D. 分项工程

**【答案】** B

11. 肋梁楼盖无黏结预应力筋的张拉顺序：设计无要求时，通常是（ ）。

2011 年

肋梁楼盖无黏结预应力筋的张拉顺序：设计无要求时，通常是（ ）。

2011 年

- A. 先张拉楼板，后张拉楼面梁
- B. 板中的无黏结筋须集中张拉
- C. 梁中的无黏结筋须同时张拉
- D. 先张拉楼面梁，后张拉楼板

**【答案】** A

12. 当设计无要求时，吊顶起拱方向通常应按房间的（ ）起拱。

当设计无要求时，吊顶起拱方向通常应按房间的（ ）起拱。

- A. 长向跨度
- B. 短向跨度
- C. 对角线方向
- D. 任意方向

**【答案】** B

13. 关于建筑地面检查的说法，正确的是（ ）。

关于建筑地面检查的说法，正确的是（ ）。

- A. 防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于 20mm
- B. 防水隔离层应采用淋水方法，淋水时间不得少于 24h
- C. 建筑地面的面层应采用泼水方法
- D. 建筑地面的面层应采用蓄水方法

**【答案】** C

14. 钢质普通型防火卷帘(单层)耐火极限为（ ）h。

钢质普通型防火卷帘(单层)耐火极限为（ ）h。

- A. 1.5~3.0
- B. 2.0~4.0
- C. 3.0~4.0
- D. 4.0~5.0

**【答案】** A



15. 属于全面性、考核性的检查形式是（ ）。

属于全面性、考核性的检查形式是（ ）。

A. 日常巡查

B. 专项检查

C. 定期安全检查

D. 专业性安全检查

**【答案】** C

16. 民用建筑工程验收时，进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格，抽检数量可减半，但不得少于（ ）间。

民用建筑工程验收时，进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格，抽检数量可减半，但不得少于（ ）间。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

**【答案】** B

17. 在装配式混凝土结构工程施工中，预制柱安装顺序正确的是（ ）。

在装配式混凝土结构工程施工中，预制柱安装顺序正确的是（ ）。

- A. 边柱、角柱、中柱
- B. 角柱、边柱、中柱
- C. 中柱、角柱、边柱
- D. 中柱、边柱、角柱

**【答案】** B

18. 关于钢筋混凝土剪力墙受力特点及构造要求的说法，正确的是（ ）。

关于钢筋混凝土剪力墙受力特点及构造要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 侧向刚度小
- B. 高层建筑中，主要抵抗竖向荷载
- C. 钢筋混凝土剪力墙的厚度一般应大于 100mm

D. 连梁的箍筋有加密的要求

**【答案】** D

19. 钢筋采用机械连接时，需要进行现场检测试验的主要参数是（）。

钢筋采用机械连接时，需要进行现场检测试验的主要参数是（）。

A. 抗拉强度

B. 弯曲性能

C. 抗剪力

D. 屈服强度

**【答案】** A

20. 网架结构安装中适用于中小型网架，吊装时可在高空平移或旋转就位的方法是（）。

网架结构安装中适用于中小型网架，吊装时可在高空平移或旋转就位的方法是（）。

A. 整体吊装法

B. 高空散装法

C. 分块安装法

D. 滑移法

【答案】 A

## 多选题（共 10 题）

1. 下列工程质量验收中，属于主体结构子分部工程的有（）。2018 真题  
2012 年

下列工程质量验收中，属于主体结构子分部工程的有（）。2018 真题 2012  
年

A. 现浇结构

B. 砌体结构

C. 钢结构

D. 木结构

E. 装配式结构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955102124300012010>