

2024 湖北省建筑安全员知识题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(109题)

1.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A. 红线 B. 黑线 C. 绿/黄双色 D. 黄色

2.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则

D. 实事求是、尊重科学的原则

3. (C)负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

4.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等,采取 (C)

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

5.施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)

三相相序的绝缘色应是 (A)。

A. 黄、绿、红 B. 红、黄、绿 C. 红、绿、黄 D. 黄、红、绿

6.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,

建筑施工企业 (A) 采取安全防护措施。

A. 应当 B. 可以 C. 不得 D. 自行决定是否

7.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员

8.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

9.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

10.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A. 依法追究行政责任 B. 依法追究民事责任 C. 依法追究经济责任 D. 依法追究刑事责任

11.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

12.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A. 生产、经营资格 B. 商品标识 C. 使用有效期 D. 检验报告

13.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A. 上限 B. 中限 C. 下限 D. 年度工资总额的 1%

14.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A. 传动 B. 开关 C. 轴箱 D. 启动

15.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合（ A ）

A. 国家标准 B. 行业标准 C. 质量有关要求 D. 安全使用要求

16.安全生产责任制要在（ C ）上下真功夫，这是关键的关键

A. 健全、完善 B. 分工明确 C. 贯彻落实 D. 先进合理

17.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A. 18m B. 21m C. 24m D. 50m

18.气瓶在使用中，距明火不应（ C ）。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

19.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

20.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行（ C ）

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

21.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（ D ）。

- A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
- B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件
- C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
- D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

22. (C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

- A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

23. (D)是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

- A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

24.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (D)。

- A. 10mA B. 20mA C. $30 \geq \text{mA}$ D. $\leq 30\text{mA}$

25.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是 (D)。

- A. 大型工具，应当一头见齐。
- B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
- C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
- D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

26.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

27.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于（ B ）。

A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

28.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（ √ ）

29.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

30.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ） m 。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

31.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A. 防火 B. 防雷 C. 防盗 D. 防汛

32.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。

A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

33.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

34.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（ A ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

35.安全是（ D ）。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态 D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

36.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

37.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C ）。

A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

38.事故调查组应当自事故发生之日起（ D ）提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

39.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

40.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。

A. 分部检查 B. 局部检查 C. 总体检查 D. 逐项检查

41. 施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

42. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（A）部门决定。

A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

43. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（A）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职
安全生产检查

44. 钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（A）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

45. 管理者应该充分发挥管理机能中的（D）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A. B. 指挥 C. 协调 D. 控制

46. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（B）。

A. 1小时 B. 2小时 C. 3小时 D. 4小时

47.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

48.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A. 新工具 B. 新方法 C. 新设备 D. 新理念

49.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（D）。

A. 培训合格上岗 B. 任命上岗 C. 考试合格上岗 D. 专业培训，持证上岗

50.事故发生后，事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

51.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（B）。

A. 柔性杆件 B. 刚性杆件 C. 纵向杆件 D. 横向杆件

52.乙炔瓶必须配备（B）方可使用。

A. 密封件 B. 减压器 C. 手轮 D. 瓶帽

53.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

54.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

55.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（B）m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

56.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（C）设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

57.《建筑法》规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

58.脚手架底层步距不应大于（A）。

A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

59.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。

A. 专业安全技术教育 B. 安全生产意识和安全管理水平教育 C. 三健全教育 D. 遵章守纪、自我保护能力教育

60.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作

业，这属于从业人员行使的（C）

A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

61.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

62.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C ）单位承担主要责任。

A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 分包单位 D. 监理单位

63.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

64.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A. 生产许可证 B. 质量许可证 C. 产品合格证 D. 施工许可证

65.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

66.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m (含 3m) B. 5m C. 5m (含 5m) D. 8 m

67.当脚手架采取分段,分立面拆除时,对不拆除的脚手架 (A)。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施

C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

68.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A) 承担,或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

69.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

70.移动操作平台的面积不应超过 () ,高度不应超过 () 。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。(B)

A. 12m² ; 2.5m B. 10m²; 5m C. 12m² ; 2.8m D. 10m²; 2.8m

71.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是 (C) 灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

72.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, (B) 被监理的建筑施工企业。

A. 口头通知 B. 书面通知 C. 以任何形式通知 D. 不必通知

73.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身

份参加专家论证会。

A. 3名 B. 4名 C. 5名 D. 8名

74.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（ B ）。

A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故

75.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

76.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

77.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D ）。

A. 总配电箱和分配电箱 B. 总配电箱和开关箱 C. 分配电箱和开关箱 D. 总配电箱、分配电箱和开关箱

78.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

79.施工现场发生火灾时，应当拨打（ B ）向公安消防机构报警。

A. 110 B. 119 C. 120 D. 114

80.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针

D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

81.密目式安全网抗阻燃性,其续燃和阻燃时间不得小于 (B)。

A. 3S B. 4S C. 5S D. 6S

82.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由 (B) 组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

83.安全生产管理是实现安全生产的重要 (B)。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

84.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 (B) 但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm

85. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

86.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B ）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A. 安装、拆卸合同及安全协议书

B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C. 安全施工技术交底的有关资料

D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

87.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A. 20 日 B. 30 日 C. 45 日 D. 60 日

88.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（ C ）

A. 4； 5 B. 4.5 3.5 C. 4 4 D. 4.5 3

89.分包单位（ A ）将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

90.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

91.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955320304003012011>