

2024 上海市建筑安全员 C 证考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(109题)

1.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

A. 专项防护 B. 安全防护 C. 事前防护 D. 登记备案

3.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

4.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

5.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

6.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ）m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

7.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D）。

A. 堆物 B. 站立 C. 行走 D. 站立和行走

8.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A. 罚款 B. 记大过 C. 警告 D. 留用察看

9.某建筑工程建筑面积3万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（B）名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10.深度为6m的沟槽施工时，沟槽边（B）m内禁止堆土。

A. 0.8 B. 1 C. 1.2 D. 1.5

11.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（C）倍。

A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

12.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（A）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

13.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人

员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

14.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业(A)证书,方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

15.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于(B)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

16.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告(A)。

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

17.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于(C)。

A. 1.0mm B. 1.2mm C. 1.5mm D. 2.0mm

18.建筑施工企业应当建立(B),制定年度培训计划,每年对“安管人员”进行培训和考核,考核不合格的,不得上岗。

A. 安全生产教育考核制度 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产教育考试制度 D. 安全生产教育评价制度

19.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的(D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A. 从业人员 B. 安全生产管理人员 C. 特种作业人员 D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

20.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

21.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

22.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（ C ）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 7 B. 10 C. 15 D. 30

23.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C ）。

A. 采用绳索上下 B. 乘运土设施 C. 采取专用爬梯 D. 沿桩壁攀爬

24.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有（ B ）名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

25.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权（ D ）。

A. 更换施工单位 B. 制定施工人员 C. 撤换分包单位 D. 进入现场检查

26.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)

A. 警告 B. 按规定罚款 C. 停工整改 D. 暂扣或吊销安全生产许可证

27.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

28.气瓶在使用中,距明火不应 (C)。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

29.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

30.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

31.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担 (D) 责任。

A. 全部 B. 主要 C. 部分 D. 连带

32.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度 (A)。

- A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m
- B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D. 不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

33.脚手架拆除时必须（ A ）。

- A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
- B. 可以上下同时拆除
- C. 由下部往上逐层拆除
- D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

34.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B ）。

- A. 柔性杆件
- B. 刚性杆件
- C. 纵向杆件
- D. 横向杆件

35.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（ A ）以上。

- A. 1m
- B. 1.5m
- C. 2m
- D. 2.5m

36.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

37.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

- A. 3m
- B. 4m
- C. 5m
- D. 6m

38.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

39.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

40.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与 (A) 处。

A. 设备的固定 B. 卷筒缠绕 C. 滑轮缠绕 D. 钢丝绳接头

41.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D) 的建筑活动。

A. 正在进行 B. 正常进行 C. 违法开工 D. 依法进行

42.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据 (A) 制定相应的安全技术措施。

A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的

43.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 (A) 使用。

A. 导线 B. 相线 C. 零线 D. 地线

44.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A) 承担,或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

45.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

46.分包单位(A)将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

47.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识,作业时应穿绝缘鞋、戴(A)。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

48.(A)是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

49.连墙件应靠近主节点设置,是为了(D)。

A. 便于施工 B. 便于连墙件设置 C. 便于立杆接长 D. 保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

50.(D)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

51.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B 名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

52.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取 (B) 措施。

A. 防火 B. 防雷 C. 防盗 D. 防汛

53.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是 (B)。

A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

54.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则

D. 实事求是、尊重科学的原则

55.上下交叉施工作业时应采取 (A) 措施。

A. 隔离防护 B. 防护 C. 隔离 D. 砂石

56.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 (A)

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

57.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供

(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

58.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)

- A. 考虑保护劳动者身体健康的要求 B. 符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C. 满足生产要求 D. 只要满足安全要求

59.事故及事故险情信息报告主要包括：(C)、信息上报、信息传递。

- A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

60.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是 (C)。

- A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况
B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况
C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定
D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

61.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的，必须设置防护设施。

- A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

62.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是 (D)。

- A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为

和物的不安全状态

63.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

64.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

65.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

66.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

A. 6级 B. 5级 C. 4级 D. 10级

67.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C ）。

A. 水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞，必须进行防护

B. 对预留洞口、坑、井等边长为2.5~50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为50~150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C. 边长在120cm以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设180cm的挡脚板

D. 竖向洞口高度大于80cm时，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高

的双层护栏

68.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处置方案构成。

A. 综合处置措施 B. 专项应急预案 C. 专项处置方案 D. 分类应急预案

69.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ A ） V 以下安全电压照明。

A. 36 B. 24 C. 12 D. 9

70.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A. 专项技术方案 B. 安全专项方案 C. 施工现场临时用电方案 D. 安全施工措施

71.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（ D ）。

A. 135 B. 140 C. 145 D. 150

72.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

73.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A. 特种作业人员岗位安全资格证书

B. 卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C. 省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D. 省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

74.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A. 150mm B. 200mm C. 400mm D. 500mm

75.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（ B ）批准签字后，方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位技术负责人

76.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

77.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（ B ）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

78.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A. 安全生产合同 B. 安全生产协议 C. 奖惩办法 D. 安全生产责任书

79.建筑起重机械安装完毕后，（ C ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A. 有资质的检验检测机构 B. 使用单位 C. 安装单位 D. 监理单位

80.事故调查组应当自事故发生之日起 (D) 提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

81.以下不是常规安全生产检查的方法的是 (C)

A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

82.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔 (B) 内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

83.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，(A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目负责人

84.关于安全带的说法不正确的是 (B)。

A. 安全带有效期为 5 年

B. 高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器

C. 使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D. 不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

85.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
(C)。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

86.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

87.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处(D)的罚款，并吊销安全生产许可证。

A. 10万~20万 B. 10万~30万 C. 10万~50万 D. 10万~50万

88.工人要积极参加安全活动,认真执行(D),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A. 安全管理制度 B. 领导任何指示 C. 项目经理指挥 D. 安全技术交底

89.施工升降机在使用中每隔(B)应进行一次额定载重量的坠落试验。

A. 2个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 一年

90.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于(B)。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

91.除按规定允许载人的(C)外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956012150045011010>