

2024 江西省建筑安全员《B证》考试模拟题 及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

- 1.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。
A.10 B.15 C.20 D.25
- 2.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（A）。
A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同
- 3.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。
A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人
- 4.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 5.（A）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。
A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》
- 6.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安

全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（A）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

7.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

8.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

9.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

10.当连续 5 天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。
A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

11.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。
(X)

12.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行(B)制度。
A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

13.(C)对建设工程项目的安全施工负责。
A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

14.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权(D)。
A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

15.现场(C)必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。
A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

16.脚手架拆除时下方应设(D),派专人旁站,自上而下拆除,严禁向下抛掷。
A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

17.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

18.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

19.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

20.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

21.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

22.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由（ D ）授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

23.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

24.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

25.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

26.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

27.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C ）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

28.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

29.下列 (D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

30.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止作业,这属于从业人员行使的 (C)

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

31. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

32.在施工现场, (A) 是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

33.施工现场专用的,电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是 (B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

34.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

35.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

36.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

37.（C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

38.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

39.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

40.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

41. (B) 将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

42.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向 (D) 或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

43.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B) 安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

44.按照建设部的有关规定，开挖深度超过 (C) 的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8 m

45.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的 (C) 。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

46.施工现场动火证由 (C) 审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

47.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

48.国家对女职工和未成年工实行 (B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

49.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于 (C) 倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

50.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经 (C) 发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

51.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔 (B) 内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

52.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

53.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

54. A)。
- A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施
- 55.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订(B)
管理协议。
- A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包
- 56.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于(D)。
A.6 B.8 C.10 D.12
- 57.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称,(D),无安全标志的
劳动防护产品。
- A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证
- 58.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的
内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。
- A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知
- 59.建设项目安全设施的(C)应当对安全设施设计负责。
- A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人
- 60.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供
(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
- A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.

61.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

62.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

63.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

64.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（ C）。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

65.塑料安全帽使用时间应不超过（ D）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

66.安装模板前，工程技术人员应以（ C ）形式向作业班组进行施工操

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

67.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的(C)负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

68.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施(B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

69.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是(D)。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

70.为了解决(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

71.建筑工程的发包单位(B)将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

72.除按规定允许载人的(C)外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

73.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

74.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

75.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和 (D)措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

76.施工升降机在使用中每隔(B)应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

77.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956030000152010053>