

(15 篇)(农村路基拓宽施工合同)

(农村路基拓宽施工合同)该怎么写呢?在写的时候都需要注意哪些呢!下面是会员投稿的关于修路施工合同(农村路基拓宽施工合同)的最新文章,供大家参考。

>修路施工合同1 经甲乙双方协商,就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议,特订立如下合同。

一、工程范围:

1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙,底宽 0.8 米,面宽 0.4 米,高平路面低 0.1 米,每 5 米一个墩柱,1 米*1 米并一收缩缝,水泥 c25 标准海螺,沙渣按标准配料,取塘内土填空。

2、土方工程,吴屋组已征山界内的所有立方清理拉至李家垅口填实,王家垅园填土方同样清理拉至李家垅口,全线路面整平压实,并清理边沟。

3、涵管七处 29 米,其中有筋涵 4003 米,3002 米,各处安装顺畅。

4、吴屋塘东角砌石摆长 8 米,平均宽 40 公分,高平路面。

二、工程总造价为陆万叁仟捌佰元整。完工日期为本年农历腊月二十日前。

三、付款方式:路料到场付工程款的 40%,混泥土墙成功付工

40%,整个工程完工经验收合格后除留肆仟元作为质保金外付清。

四、双方责任,甲方负责施工期间周边矛盾,乙方负责施工安全,如出现工伤事故,甲方概不负责。

此合同一式三份,甲乙双方各执一份,村委会留一份并自签字之日生效。

甲方代表:

乙方签字:

立合同日期: 年 月 日

>修路施工合同 2 分包方: _____ (以下简称甲方)

承包方: _____ (以下简称乙方)

依照《 混凝土采用设计规定的商品混凝土。

厚度误差: $\pm 10\%$ 厚度。

平整度误差: 小于 10mm

宽度: 不小于设计规定。

9.1.2 塘渣基层

塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。

路基应有良好的排水系统;

路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;

必须用不小于 15 吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于 5mm
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

道路中线标高允许误差±20mm

平整度允许偏差: 20mm

宽度允许偏差: 100mm

9.2 材料要求

9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提*
品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,
有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复
验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。

9.3 乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进
行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承
担,甲方将给予一定的经济处罚。

9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此
造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其
他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。

9.6 路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路
缺陷修复责任由乙方承担。

10、安全生产和文明施工:

10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及*街道有关施工安全

施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金 5005000 元。

10.3 乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

10.4 乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

11、资料管理和竣工结算的有关规定：

11.1 乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

11.2 本工程的所有资料必须用 A4纸，并用电脑打印。

11.3 本工程自竣工验收合格之日算起 15 天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

11.4 自竣工验收合格之日算起 30 天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。

12、付款办法：

12.1 竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价 10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

12.2 质量保修金按以下规定支付：

a) 竣工验收合格之日算起一年后的 14 天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b) 质量保修金不计利息。

12.3 水电费用乙方自理。

13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向*起诉。

13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。（以下无正文）

发包方：_____ 承包方：_____

代表：_____ 代表：_____

合同签订地：_____

_____年_____月_____日

>修路施工合同 3 甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方自愿将工程承包给乙方，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

一、修路要求

1. 工期要求：从年工期为_____天。
2. 尺寸要求：路面宽_____米，厚度_____公分。
3. 材料要求：水泥需用国标 425，石子为 2—4 厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。
4. 质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻 2—3 毫米的横槽。
6. 实时切缝：每隔 4—5 米切一道，深度 3—4 厘米，宽 3—8 毫米。
7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。
2. 提供一个料场。
3. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
4. 负责协调道路两旁农户的工作。
5. 提供水源及电源。

三、乙方责任

1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。
2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3. 负责操作规程，把握质量标准。
4. 负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。
5. 接受甲方监督检查和处置决定。
6. 修路期间负责道路养护。

四、付款方式

工程总价款元，工程竣工后甲方付给乙方_____%的施工费，其余_____%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。

以上协议双方共同协定,签字生效,任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签章）：_____乙方（签章）：_____

法定代表人（签字）：_____授权委托人（签字）：_____

_____年_____月_____日

>修路施工合同 4 发包方：_____

承包方：_____

道路由于 20xx 年 8.5 洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方，造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，

在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

第一条：工程概况

工程名称：道路维修。

工程地点：_____。

工程范围：全段路长 1050 米

工程总造价：_____经双方确定本合同工程造价暂定为人民币 _____ 万元，大写 _____ 万元整。

第二条：工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若遇特殊情况，工期顺延。

第三条：工程质量乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。

第四条：工程款结算及支付方式：本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在_____年年底前付清乙方工程款。

第五条：乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

第六条：其他约定

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本修路基施工合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。

发包方：_____

承包方：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

>修路施工合同 5 甲方：_____

乙方：_____

甲方为了发展村级公益事业，加快村级环境面貌提升进度，计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：

一、施工范围：本村村内主街道硬化 1500 米，路宽 2.5 米，合计 3750 平米；水泥厚度 20CM

二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后 3 个工作日内由甲方按合同约定进行验收。

三、合同金额：承包总价款_____元、款计（大写）_____。

四、付款方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原则，甲方在经济条件充裕的情况下可提前支付乙方部分工程款，待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。

五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不承担任何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。

六、违约责任：乙方如果无正当理由超期完工，每天支付_____元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不承担任何施工费用。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：

_____年____月____日_____年____月____日

>修路施工合同 6 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况

工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

1、路基长 5 公里，路面宽 3.5 米，总计整修面积 17500 平方米，中标价 3 万元。

2、路面长 5 公里,路面沙化宽 3.5 米,厚 15 厘米,总计沙化面积 17500 平方米,中标价 12 万元。

3、铺设涵洞 4 道,涵洞深 3.5 米,中标价 2 万元。

工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围

承包范围: 施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式: 合同价款金额合计: 壹拾陆万元
¥: 16 万元。

工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的 5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务:

1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起 3 日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。

7、甲方负责施工过程中周边纠纷的协调处理。

8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

五、违约责任

1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按 1000 元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：

开工日期：XX年 9 月 25 日

竣工日期：XX年 11 月 25 日

合同工期总日历天数 60 天。

七、质量标准

工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：XX年4月18日

合同订立地点：天祝县赛什斯镇

本合同双方约定签字盖章后生效。

>修路施工合同7 甲方：秦庄村村委 代表人：

乙方： 施工队 代表人：

经甲乙双方协商，甲方原村内沥青路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米60元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

一、修路要求

1. 工期要求：从3月11号开工，5月11号完工，工期为60天。

2. 尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。

3. 材料要求：水泥需用国标425，石子为2—4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。

4. 质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。

6. 实时切缝：每隔4—5米切一道，深度3—4厘米，宽3—8毫米。

7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。
2. 提供一个料场。
3. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
4. 负责协调道路两旁农户的工作。
5. 提供水源及电源。

三、乙方责任

1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。
2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3. 负责操作规程，把握质量标准
4. 负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。
5. 接受甲方监督检查和处置决定。
6. 修路期间负责道路养护。

四、付款方式

工程竣工后甲方付给乙方 90%的施工费，其余 10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人（签字）： 授权委托人（签字）

20xx 年 x 月 x 日

>修路施工合同 8 甲方：

乙方：

经甲乙双方反复协商，就甲方修建“ ”给乙方造成损失的补偿问题达成如下协议：

一、甲方修路直接占用乙方的养殖池塘及排水渠土地，给乙方以等量土地整体置换。置换的土地应在乙方场区附近，便于生产、交通方便的国有土地，并需经乙方认可。如置换的土地达不到上述要求，不能作为养殖池塘使用，则应根据具体情况相应增加置换面积。置换时间为公路正式开工六个月内，如逾期不能置换，应按有关政策标准予以资金补偿。

二、被 xx 公路隔开的乙方养殖池塘南端狭长状、不能再作为养殖池塘使用的土地，甲方给乙方以等量土地整体置换。置换的土地应在乙方场区附近，便于生产、交通方便的国有土地，并需经乙方认可。如置换的土地达不到上述要求，不能作为养殖池塘使用，则应根据具体情况相应增加置换面积。置换时间为公路正式开工六个月内，如逾期不能置换，应按有关政策标准予以资金补偿。该土地正式置换前仍为乙方所有，任何其他单位及个人不得侵占或以任何形式施工和取土。

三、甲方对乙方的养殖池塘及进排水系统、设施的修复或重建费用予以全额补偿。由乙方请有资质的设计施工单位出具工程预算书，并经甲方认可。甲方应在认可该工程预算书后 15 日内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956053202125010121>