

2022-2023年一级建造师之一建建筑工程实务训练试卷附答案详解

单选题（共 20 题）

1. 分配电箱与开关箱的距离，下列各项中符合相关规定的是（ ）。
- A. 分配电箱与开关箱距离不得超过 35m
 - B. 分配电箱与开关箱距离不得超过 40m
 - C. 分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域
 - D. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 4m

【答案】 C

2. 流水施工中最常见的一种施工形式是（ ）。
- A. 无节奏流水施工
 - B. 有节奏流水施工
 - C. 等节奏流水施工
 - D. 异节奏流水施工

【答案】 A

3. 建筑物细部放样的最直接依据是（ ）。

A. 施工控制网

B. 场区控制网

C. 主轴线

D. 副轴线

【答案】 C

4. 当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是（ ）。

A. 先张拉楼面梁，后张拉楼板

B. 梁中的无粘结筋可按顺序张拉

C. 板中的无粘结筋可按顺序张拉

D. 当曲线无粘结预应力筋长度超过 70m 时宜采用两端张拉

【答案】 C

5. 根据《通用硅酸盐水泥》（GB175），关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是（ ）。

A. 初凝时间均不得短于 40min

B. 硅酸盐水泥终凝时间不得长于 6.5h

C. 普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 12h

D. 除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于 12h

【答案】 B

6. HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（ ）。2018 真题

A. 6%

B. 7%

C. 8%

D. 9%

【答案】 D

7. 下列关于混凝土浇筑的说法，正确的是（ ）。

- A. 现场环境温度高于 30℃时宜对金属模板进行洒水降温
- B. 混凝土粗骨料最大粒径不大于 25mm 时，可采用内径不小于 150mm 的输送泵管
- C. 插入式振捣棒移动间距不宜大于振捣棒作用半径的 1.4 倍
- D. 振捣棒插入下层混凝土内的深度应不小于 30mm

【答案】 C

8. 水泥的初凝时间是指从水泥加水拌和起至水泥浆（所需的时间。

- A. 开始失去可塑性
- B. 完全失去可塑性并开始产生强度
- C. 开始失去可塑性并达到 12MPa 强度
- D. 完全失去可塑性

【答案】 A

9. 关于中空玻璃的特性正确的（ ）。

- A. 机械强度高
- B. 隔声性能好
- C. 弹性好
- D. 单向透视性

【答案】 B

10. 关于钢筋绑扎连接的说法， 正确的是（ ）。

- A. 受拉钢筋直径大于 25m 时， 可采用绑扎搭接接头
- B. 受压钢筋直接大于 28m 时， 不宜采用绑扎搭接接头
- C. 轴心受拉杆件的纵向受力钢筋， 可采用绑扎搭接接头
- D. 直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋， 可采用绑扎搭接接头

【答案】 B

11. 关于混合砂浆的说法， 正确的是（ ）。

- A. 具有一定的强度和耐久性
- B. 流动性、保水性较差
- C. 应用最广的混合砂浆是水泥黏土砂浆
- D. 很难砌筑

【答案】 A

12. 混凝土立方体抗压强度标准试件的边长（ ） mm 。

- A. 70.7
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 C

13. 混凝土材料进场复试中，当有氯离子含量要求时，首先需要检验氯化物含量的是（ ）。2017 真题

- A. 粉煤灰

B. 外加剂

C. 碎石

D. 河砂

【答案】 B

14. 由于分部分项工程量清单漏项或其他非承包人原因的工程变更，造成工程量清单出现新增项，对于新增项的综合单价的确定方法，下列各项中不正确的是（ ）。

A. 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定

B. 合同中有类似的综合单价，参照类似综合单价

C. 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经监理单位确认后执行

D. 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行

【答案】 C

15. 常用较高要求抗震结构的纵向受力普通钢筋品种是（ ）。

A. HRBB500

B. HRBF500

C. HRB500E

D. HRB600

【答案】 C

16. I类民用建筑工程室内装修，采用的人造木板及饰面人造木板必须达到（ ）。

A. A类

B. B类

C. E1级

D. E2级

【答案】 C

17. 适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性的浅基坑支护方法是（ ）。

- A. 斜柱支撑
- B. 型钢桩横挡板支撑
- C. 临时挡土墙支撑
- D. 叠袋式挡墙支护

【答案】 B

18. 某医院病房楼，当设计无要求时，室内疏散楼梯净宽度最小值是()。

- A. 1.1m
- B. 1.2m
- C. 1.3m
- D. 1.5m

【答案】 C

19. 需在 15d 内完成 2700t 钢筋制作任务，每个工人每日工效为 4.5t 则钢筋制作劳动力至少投入()人。

- A. 20

- B. 40
- C. 60
- D. 180

【答案】 B

20. 板材隔墙施工中，支设临时方木紧后工作是（ ）。

- A. 放线
- B. 安装隔墙板
- C. 配置胶粘剂
- D. 安装门窗框

【答案】 C

多选题（共 10 题）

1. 下列关于建筑幕墙的防雷构造要求，正确的有（ ）。

- A. 使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀
- B. 在不大于 12m 范围内宜有一根立柱采用刚性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通
- C. 防雷构造连接均应进行隐蔽工程验收
- D. 在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应保护好其镀膜层
- E. 避雷接地一般每四层与均压环连接

【答案】 AC

2. 关于人工挖孔灌注桩桩的说法中，正确的有（）。

- A. 人工挖孔灌注桩护壁方法应用较广的是现浇混凝土分段护壁
- B. 桩净间距小于 5m 时，应采用间隔开挖和间隔浇筑
- C. 相邻排桩最小施工间距不应小于 5m
- D. 孔内挖土次序宜先周边再中间
- E. 扩底部分应先挖桩身圆柱体，再按扩底尺寸重上而下进行

【答案】 AC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957036052135010005>