

# 2024 年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)

单选题（共 45 题）

1、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率  $\varepsilon \geq$  ( ) %。

A. 90

B. 80

C. 70

D. 60

【答案】 B

2、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用 ( ) 的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。

A. 黏度大

B. 黏度中等

C. 黏度小

D. 以上均可

【答案】 A

3、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少 ( ) 报监理工程师批准。

A. 7d

B. 10d

C. 14d

D. 28d

【答案】 D

4、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（ ）。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

【答案】 C

5、细粒土，颗粒的最大粒径小于 10mm，且其中小于 2mm 的颗粒含量不少于（ ）。

A. 70%

B. 80%

C. 85%

D. 90%

【答案】 D

6、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（ ）。

A. 0.1 倍

B. 0.2 倍

C. 0.3 倍

D. 0.4 倍

【答案】 B

7、强夯的计量单位的是（ ）。

- A. 平方米
- B. 立方米
- C. 延米
- D. 次数

**【答案】 A**

8、单车道施工便道宽度不宜小于（ ）m。

- A. 6.5
- B. 5.0
- C. 4.5
- D. 3.0

**【答案】 C**

9、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（ ）

- A. 发生项目的不确定性
- B. 发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距
- C. 暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定
- D. 它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作

**【答案】 C**

10、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（ ）。

- A. 20 学时
- B. 10 学时
- C. 40 学时
- D. 15 学时

【答案】 A

11、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。

- A. 应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员
- B. 应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师
- C. 应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
- D. 不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员

【答案】 C

12、水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（）。

- A. 3d
- B. 4d
- C. 5d
- D. 7d

【答案】 D

13、某工程 2019 年签合同同时，2019 年相对于 2018 年的材料综合物价指数为 120%，2020 年相对于 2018 年的材料综合物价指数为 144%，计算 2020 年 1000 万元材料费的实际结算价为（）万元。

- A. 1100
- B. 1200
- C. 1320
- D. 1420

【答案】 B

14、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（ ）。

- A. 关键线路上的工作全部是关键工作
- B. 关键工作不能在非关键线路上
- C. 关键线路上不允许出现虚工作
- D. 关键线路上只有一条

【答案】 A

15、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（ ）。

- A. 第一类危险源
- B. 第二类危险源
- C. 第三类危险源
- D. 第四类危险源

【答案】 A

16、1.0501 修约到 0.1 为（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.1

C. 1. 2

D. 1. 3

**【答案】 B**

17、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（ ）。

A. 常规支付

B. 违约支付

C. 合同解除支付

D. 合同终止

**【答案】 C**

18、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（ ）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

A. 统一

B. 分工管理

C. 互带

D. 分别

**【答案】 A**

19、热拌沥青混合料纵向接缝与横坡变坡线的重合应在 15cm 以内，与下层接缝应错开（ ）以上。

A. 10cm

B. 15cm

C. 20cm

D. 50cm

**【答案】 B**

20、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（ ）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于 2 个。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**【答案】 C**

21、下列说法中，正确的是（ ）。

A. 地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于 95%

B. 地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于 80%

C. 路基基底原状土试验，每公里应不少于 3 个点

D. 原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填

**【答案】 D**

22、下列不属于施工组织设计的内容是（ ）。

A. 工程概况

B. 施工进度计划

C. 施工成本计划

D. 施工平面布置

【答案】 C

23、高程控制测量应采用（）测量。

- A. 三边测量
- B. 水准测量
- C. 经纬测量
- D. 卫星定位测量

【答案】 B

24、下列属于事后监理的是（）。

- A. 对工程量清单中的分项工程做出单价分析表
- B. 计量审核
- C. 抽检
- D. 把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方

【答案】 D

25、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数中确定矿料的有效相对密度，对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和（ ）组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A



26、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（ ）个月。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 9

**【答案】 C**

27、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（ ）。

A. 0.5~1.0m

B. 1.0~1.5m

C. 1.5~2.0m

D. 2.0~2.5m

**【答案】 B**

28、施工中，明水应在距坑顶（ ）之外修排水沟。

A. 5m

B. 6m

C. 10m

D. 15m

**【答案】 C**

29、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（ ）。

A. 全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能

- B. 路面应具有和保持较好的平整度
- C. 路面表面应具有和保持一定的粗糙度
- D. 即路面表面应较为光滑

【答案】 D

30、关于抛石挤淤的说法不正确的是（ ）。

- A. 应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于 300mm
- B. 横坡缓于 1：10 时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧
- C. 当横坡陡于 1：10 时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于 2m 宽的平台
- D. 当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实

【答案】 C

31、对环境有重大影响的规划实施后，（ ）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 编制机关

【答案】 D

32、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（ ）。

- A. 猫道

- B. 水深 11m 的围堰
- C. 高度 10m 的支架
- D. 15m 的沉井

【答案】 D

33、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把“建设（ ）工程”作为开展监理工作的总目标。

- A. 精品工程
- B. 平安工程
- C. 平安百年品质工程
- D. 品质工程

【答案】 C

34、强夯的计量单位的是（ ）。

- A. 平方米
- B. 立方米
- C. 延米
- D. 次数

【答案】 A

35、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（ ）次，并单独建档。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/95713510410006055>