

2023 甘肃省安全员职业资格 C 证考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

2.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

3.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

4.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

5.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

6.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

7.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

8.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

9.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

10.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

11.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

12.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

13.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

14.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

15.注意砂轮锯片磨损情况,损坏或不符合切断要求时,应及时停电更换。

A.正确 B.错误

16.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010,外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力,评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

17.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

18.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

19.《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

20.大中跨径拱桥施工,应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定, 该单位应当 ()。

- A.配套兼职安全生产管理人员
- B.配套专职安全生产管理人员
- C.因为规模较小, 不需要配备安全生产管理人员
- D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

22.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 () 使用。

- A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

23. 《》负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

24.下列施工平面布置原则说法错误的是 ()。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

25.某大型仓储企业有闲置厂房多处,为盘活固定资产对外出租闲置厂房,依据《安全生产法》的规定,下列做法正确的是 ()

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品,并与该企业签订专门的安全生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题时及时督促整改

26.《》的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

27.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 () 止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

28.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

29.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

30.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

31.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

32.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

33.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡3人 B.死亡2人 C.死亡1人 D.重伤3人

34.职业病指（）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

35.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

36.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

37.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于（）。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

38.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案

的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款。

A.10 万元以上 30 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

39.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

40.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

41.施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

42.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

43.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容

易发生事故，对操作者本人、()及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

44.在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是()。

A.4m B.6m C.8m D.10m

45.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是()。

A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业

B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车

C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶

D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

46.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，()地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

47.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者()应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

48.混凝土泵供料中断时间,一般不宜超过()h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

49.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等()个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

50.单级放坡基坑的降水井宜设置在()。

A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

51.当地下含水层渗透性较强,厚度较大时,可采用()的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

52.外套架本体是一个空间桁架结构,其内侧布置有多个滚轮或滑板,顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动,其()作用。

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

53.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013),

扣件在螺栓拧紧力矩达到()N·m时,不得发生破坏。

A.50 B.55 C.60 D.65

54.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由()负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

55.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

56.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

57.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

58.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

59.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

60.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人

员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向
() 报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

61.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于 () m。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

62.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是 ()。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

63.当塔式起重机使用周期超过 () 时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3 个月

64.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括 ()。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

65.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全 生 产 模 拟 考 试 一 点 通。()。

A.重新参加相应的安全技术培训

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/977150066143006056>