

# 2023 年陕西省安全员-《C 证》考试题库及答案

(综合类多种题型)

## 一、单选题(108 题)

1. ( B ) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全  
管理人员

2.脚手架拆除时下方应设 (D), 派专人旁站, 自上而下拆除, 严禁向下  
抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

3.根据《建设工程安全生产管理条例》, 建设工程施工前, 施工单位负责  
项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 ( C ) 作出详细  
说明, 并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设  
计人员

4.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者  
使用新设备时,必须对从业人员进行 ( C ) 的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

5.建筑行业职工负伤后 ( A ) 内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

6.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 (A) 承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

7.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高 ( B ) 并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

8.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的 ( C ) 负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

9.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 ( A )。

A.20% B.30% C.40% D.50%

10.安全计划的目的是 (D)。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

11.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由 ( D ) 授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

12.工作场所的设备、工具用具等设施应 ( B )。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康

的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

13.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

14.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A）。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

15.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

16.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A.20 日 B.30 日 C.45 日 D.60 日

17.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

18.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

19.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

- A.工具、设备是否存在不安全因素
- B.现场环境是否存在不安全因素
- C.是否正确穿戴个人防护用品
- D.施工方案是否完善

20. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A.设计单位
- B.监理单位
- C.建设单位
- D.各级地方人民政府建设

21.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权 (D)。

- A.更换施工单位
- B.制定施工人员
- C.撤换分包单位
- D.进入现场检查

22.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 ( B)。

- A.载人
- B.载额定载荷
- C.载人货
- D.空車

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

- A.国家标准
- B.行业标准
- C.质量有关要求
- D.安全使用要求

24.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 ( B )安全管理人员。

- A.兼职
- B.专职
- C.业余
- D.代理

- 25.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。
- A.2m B.3m C.4m D.5m
- 26.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C）合同,明确双方的权利和义务。
- A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的
- 27.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。
- A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人
- 28.下面对安全理解最准确的是（ A）。
- A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
- B.安全就是不发生伤亡事故
- C.发生事故的危險程度是可以承受的
- D.生产过程中存在绝对的安全
- 29.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。
- A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员
- 30.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动

而预先进行的思想准备、组织准备和（ B）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

31.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

32.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前（ D）向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7日内 B.10日内 C.2个月内 D.3个月内

33.（ C）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

34.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

35.生产经营单位的主要（ C）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

36.（ D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的

首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

37.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C ）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

38.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

39.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

40.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

41.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

42.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm 和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

43.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发

生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

44.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

45.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

46.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（A）进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

47.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

48.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

- 49.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
- A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 50.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。
- A.1 B.2 C.3 D.4
- 51.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C）。
- A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm
- 52.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。
- A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧
- 53.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C）。
- A.6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次
- B.6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次
- C.高层建筑工程抽查每个月至少 1 次
- D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次
- 54.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供

( B )，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

55.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

56.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 ( A )。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

57.夜间施工，是指 ( B ) 期间的施工。

A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时

58.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的 (D)

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

59.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应 (A )。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

60.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

- A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

61.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（ C ）。

- A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

62.房屋拆除应当由（ A ）承担，由施工单位负责人对安全负责。

- A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

63.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

- A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

64.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

- A.5m B.10m C.15m D.20m

65.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

- A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

66.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 (C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

67.施工现场发生火灾时,应当拨打 ( B ) 向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

68.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C )。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

69.安全技术交底应 ( A )

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

70. ( A ) 能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

71.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记 (C ) 分。

A.1 B.3 C.6 D.12

72.圆盘锯的 ( A ) 部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

73.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

74.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

75.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

76.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

77.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

78.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

79.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

80.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

81.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（ D ）。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时  
B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时  
C.工程进行到一半时  
D.工程即将全部投入使用时

82.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程  
B.安全投入符合安全生产要求  
C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员  
D.企业负责人学历要求为本科以上

83.（ D ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

84.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

85.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备(A)人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

86.施工企业各项安全管理活动，必须依据(C)展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

87.焊机二次侧电源线长度最大不得超过(B)m。

A.20 B.30 C.40 D.50

88.生产经营单位对(C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

89.施工现场材料存放应采取(A)、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

90.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保

险期限自 ( D )止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

91.建设工程施工前，施工单位 ( B ) 应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A.专职安全生产管理人员
- B.负责项目管理的技术人员
- C.负责项目管理的安全生产管理人员
- D.项目负责人

92.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据 ( A )制定相应的安全技术措施。

- A.建筑工程的特点
- B.建设单位的要求
- C.本单位的特点
- D.主管部门的要求

93.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 ( D )。

- A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
- B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
- C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件
- D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

94.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988076060117006051>